

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:

Nájomné bytové domy (objekt A – 6b.j.) Ol'ka

časť "D" Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre túto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zákonníka sa môže zhotoviteľ domáhať zvýšenia ceny jedine v prípadoch činností, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy nemožno považovať tie, o ktorých bol zhotoviteľ informovaný pred uzavretím zmluvy, alebo si ich mohol overiť alebo zistiť z tých o ktorých bol informovaný, alebo ako skúsená osoba na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy ich mohol predvídať alebo predpokladať z tých, o ktorých bol informovaný. Toto bolo okrem iného aj zistiteľné, alebo okrem iného aj predvídateľné zo všetkých poskytnutých dokladov, dokumentov alebo informácií poskytnutých v rámci súťaže na základe ktorej bola uzavretá táto zmluva, všeobecne záväzných právnych predpisov, pomerov v okolí, alebo mieste realizácie predmetu zmluvy, verejne prístupných informácií okrem iného aj na internete a podobne.
2. Ak nie je v zmluvných podmienkach uvedené inak:
 - a) zmluvná cena je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako víťaza verejného obstarávania, ako cena maximálna, a je uvedená v podčlánku III Zmluvná cena, časti "A" zmluvy o dielo.
 - b) môže podliehať prípadným úpravám v súlade so zmluvou o dielo, napr. v prípade, že niektoré práce alebo dodávky nebudú realizované.
 - c) zhotoviteľ zaplatí všetky poplatky a dane v dôsledku svojich povinností podľa Zmluvy o dielo a zmluvná cena nebude upravovaná okrem prípadov uvedených v podčlánku 3. tejto časti zmluvy (Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien).
 - d) Pokial' nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokrýva akceptovaná zmluvná cena stavby všetky požiadavky zhotoviteľa podľa Zmluvy (vrátane cien, ak existujú) a všetky veci potrebné pre správne vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie všetkých vád. Zhotoviteľ mal možnosť pred predložením cenovej ponuky oboznámiť sa so skutočnosťami na tvare miesta a ich vplyv premietnuť do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyužil, toto nemôže byť neskôr na ťarchu objednávateľa, alebo požiadavkou na dodatočné navýšenie zmluvnej ceny.
3. **Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien**
 - 3.1. Zmluvná cena bude upravená tak, aby brala do úvahy všetky zvýšenia alebo zníženia nákladov vyplývajúcich zo zmien v legislatíve krajiny alebo zo súdnych alebo oficiálnych výkladov tejto legislatívy, ku ktorým došlo po základnom dátume a ktoré ovplyvňujú zhotoviteľa pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy o dielo.
 - 3.2. Keď zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo mu vznikajú (alebo vzniknú) dodatočné náklady v dôsledku týchto zmien v legislatíve alebo v jej výklade po základnom dátume, zhotoviteľ to oznámi stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok na predĺženie lehoty v dôsledku tohto oneskorenia, ak je alebo bude dokončenie oneskorené preukázateľne z tohto dôvodu.
 - 3.3. Pri vzniku takejto skutočnosti budú zmluvné strany postupovať v súlade so zákonom.

4. Ponúknuté ceny budú počas trvania zmluvy pevné/nemenné a celková cena maximálna.

Zhotoviteľ prehlasuje že jeho ponuková cena, t.j. cena diela obsahuje aj :

- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), na prenájom pozemku na zariadenie staveniska, ktoré si zriadí zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby, náklady na vypracovanie geometrických plánov celej stavby a jednotlivých stavebných objektov,
- náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov Zhotoviteľa proti odcudzeniu počas Lehota výstavby, vrátane nákladov na strážnu službu,
- náklady na provizórne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s prevádzkovateľom Objednávateľa,
- náklady na podrobné vytýčenie diela Zhotoviteľom,
- náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov,
- zaobstarania akýchkoľvek potrebných povolení (okrem stavebného povolenia) pred zahájením prác vrátane poplatkov,
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôr v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku, vrátane poplatkov za zneškodenie nebezpečného odpadu do akejkoľvek vzdialosti vrátane poplatkov za uloženie na skládku,
- náklady na rezanie asfaltbetónových alebo betónových komunikácií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke,
- náklady na znovuzriadenie komunikácií vrátane všetkých potrebných prác vrátane zarovnania styčnej plochy podkladu komunikácie,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vyburaného materiálu, sute na skládku do akejkoľvek vzdialnosti vrátane poplatkov za uloženie na skládku,
- náklady na presun hmôr na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia štetovnicových stien,
- náklady na ďalšie dočasné práce priamo neuvedené vo formulároch (napr. dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo ťažkými premosteniami, opravy miestnych komunikácií a mostov, polných ciest a nehnuteľností poškodených stavebnou činnosťou, preložky autobusových zastávok, dočasný zásyp ryhy štrkodrvou alebo obaľovaným kamenivom (poľa požiadaviek správca cesty) pred jej konečnou spätnou úpravou) a pod.,

- všetky náklady na dodávku a montáž výrobkov a zariadení, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály bez ohľadu na to či je „dodávka a montáž“ vo výkazoch výmer uvedená alebo nie,
- náklady na stratné,
- náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov Zhotoviteľa,
- náklady na čiastočné uzavretie a užívanie verejných komunikácií, ak sú nutné pre zhotovenie diela vrátane poplatkov,
- náklady na ochranu nadvážujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
- náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie odpadov,
- náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych práciach vrátane dodávky debniaceho materiálu,
- náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, premostenie výkopov, preložiek autobusových staníc,
- náklady na dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujúcich objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia dočasných hrádzok, čerpacej techniky a prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí potrebných na dočasné prevedenie vody ako aj vrátane nákladov na čerpanie týchto vód,
- náklady na čerpanie podzemných vód z rýh a stavebných jám vrátane zaistenia povolenia vrátane nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, výtlačných potrubí, drenážnych potrubí a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,
- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia Objednávateľom,
- náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
- všeobecné riziká ako napr. st'ažené vykopávky, lepivosť, st'ažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané) a pod.
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov vrátane čistenia komunikácií,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky,

- všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác,
- všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác.
- náklady na likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov,
- náklady na vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa v súlade s požiadavkami uvedenými v zmluve,
- náklady na vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych a komplexných skúšok, vrátane nákladov na overenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej osoby,
- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadiok, revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení) vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
- náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany (napr. odolnosť všetkých materiálov, dverí, náklady súvisiace s deklarovaním výdatnosti hydrantov, požiarne prepážky a pod.), náklady na nákup, rozmiestnenie a označenie hasiacich prístrojov podľa projektu PO,
- všetky náklady na činnosti, práce a dodávky vyplývajúce z dokladov súťaže
- všetky náklady na činnosti, práce a dodávky, ktoré mohol zhotoviteľ vzhľadom na svoju odbornosť a praktické skúsenosti, ktoré sa vyžadujú pri druhu a rozsahu diela ako je toto, predpokladať, predvídať, alebo si ich mohol akýmkoľvek iným spôsobom zistiť.
- všetky náklady na podklady pre vypracovanie/dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
- všetky náklady na vypracovanie/dopracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ako i na jej publikáciu (tlač a pod.)
a to to bez ohľadu na skutočnosť či tieto činnosti sú samostatne uvedené alebo nie v rozpočtoch (Ponukový rozpočet zhotoviteľa). V prípade, že sa vo formulári zadanie/špecifikácie položiek nenachádza položka, ktorá zodpovedá požiadavkám na ocenenie z grafickej (výkresy PD) časti súťažných podkladov, má sa za to, že prislúchajúca cena je premietnutá do ceny súvisiacej položky (napr. príplatky k základnej cene) alebo je rozložená rovnomerne vo všetkých ostatných jednotkových cenách a sadzbách.

5. Má sa za to, že zisk, režijné náklady, prevádzkové náklady a potrebné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových cenách a sadzbách.
6. Ponuková cena, t.j. cena diela je rozpísaná v rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu tejto časti "D" Zmluvy o dielo.
7. Formulár zadanie/špecifikácie položiek slúžil prioritne v rámci súťaže na kontrolu prípadných neúmerne nízkych cien, a v prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu na určenie hodnoty nerealizovanej časti stavebného diela pre vzájomné vyrovnanie.

8. Zmena rozsahu prác na diele vykonaná zhotoviteľom bez písomného potvrdenia objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov. Konanie zhotoviteľa podľa 1. vety tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.
9. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za dielo bude v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy predmetom Dodatku k tejto Zmluve, pričom platí, že súčasťou súťažných podkladov bola aj projektová dokumentácia a zároveň aj zadanie/specifikácia položiek, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejném obstarávaní.

10. Právo fakturácie

- 10.1 Právo fakturácie má Zhotoviteľ priebežne a to len na základe stavebným dozorom odsúhlásených súpisov zrealizovaných stavebných prác (k predloženým súpisom zrealizovaných prác musia byť priložené dokumenty preukazujúce príslušné kvalitatívne parametre zrealizovaných prác). Minimálna finančná hodnota faktúry musí byť vyššia ako je 15% ceny stavebného diela, pričom záverečná (posledná) faktúra musí mať minimálnu finančnú hodnotu vyššiu ako 5% a zároveň maximálnu finančnú hodnotu nižšiu ako 7% ceny stavebného diela.
- 10.2 Faktúra musí mať všetky zákonom predpísané náležitosti aj podľa zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (v platnom znení). Musí byť objednávateľovi doručená v 6 rovnopisoch, pričom musí obsahovať :
 - meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby/ objednávateľa/ Prijímateľa,
 - meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne dodávateľa/zhotoviteľa ktorý dodáva tovar alebo službu,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - číslo faktúry,
 - dátum, keď bol tovar, práca alebo služba dodaná alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - lehota splatnosti faktúry (v závislosti od systému platieb),
 - číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
 - IČO a DIČ/IČ DPH dodávateľa/zhotoviteľa,
 - IČO a DIČ objednávateľa
 - názov a adresa banky dodávateľa/zhotoviteľa,
 - číslo bankového účtu objednávateľa/Prijímateľa,
 - číslo bankového účtu dodávateľa/zhotoviteľa,
 - množstvo a druh dodaného tovaru, prác alebo rozsah a druh dodanej služby (podľa rozpočtu zhotoviteľa - príloha tejto časti "D" Zmluvy o dielo),

- sumu požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená a zobrazená na dve desatinné miesta
- základ dane ,
- sadzbu DPH alebo údaj o oslobodení od DPH,
- výšku DPH v EUR,
- podpis zodpovednej osoby za dodávateľa/zhotoviteľa.

10.3 K faktúre musí zhotoviteľ pripojiť tieto prílohy :

- a) Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach. Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach spolu so súpisom prác je doklad prikladaný k faktúre, na ktorom dodávateľ/zhotoviteľ potvrzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa a podpisom stavebného dozora, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky dodávateľa/zhotoviteľa uplatnené v rámci Zmluvy o dielo.
- b) Súpis vykonaných prác: Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
 - i. položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s fakturačným rozpočtom,
 - ii. súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných dodávateľom/zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných odávateľom/zhotoviteľom v súlade s fakturačným rozpočtom, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo. V prípade, že došlo k zmene rozsahu predmetu zmluvy upravených dodatkom k ZoD, musia byť „upravené“ časti vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k ZoD;
- c) Doklady o meraniach na preukázanie kvalitatívnych parametrov vykonania predmetu zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi ako napr. meranie výškového a priestorového skutočného usporiadania jednotlivých častí stavby, merania svetelnotechnických parametrov svetelných sústav (exteriér aj interiéry), merania tepelnotechnických parametrov stavebných objektov a únikov tepla (tam kde to príslušne legislatíva vyžaduje), merania strát v elektrických rozvodoch, merania elektrických izolačných odporov, merania tesnosti gravitačných potrubí, tlakové skúšky tlakových potrubí, merania miery zhutnení zásypov výkopov a plání pod spevnené plochy, merania podloží pod spevnené plochy merania vyhradených technických zariadení v zmysle platných právnych predpisov a pod.
- d) Protokoly o vykonaných funkčných skúškach podpísané stavbyvedúcim a stavebným dozorom
- e) V prípade fakturácie aj odvozu a likvidácie odpadu, doklad o likvidácii príslušného odpadu
- f) certifikáty alebo doklady preukazujúce zhodu s platnými právnymi predpismi na dodávané a zabudovávané tovary a stavebné časti, ktorými sa preukáže že boli dodané a zabudované len v zmysle platných právnych predpisov povolené tovary, technológie alebo stavebné materiály a časti stavebných materiálov.
- g) V prípade fakturácie tých častí, ktoré boli zhotovené subdodávateľom, doklad o práve fakturácie zhotoviteľom, a to doklad o odovzdaní a prevzatí predmetnej časti medzi zhotoviteľom a jeho subdodávateľom, podpísaný štatutárnymi zástupcami jednotlivých strán. V prípade splnomocnených osôb aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

10.4 Zhotoviteľ je povinný pred fakturáciou dodať objednávateľovi alebo koordinátorovi

projektu na skontrolovanie fakturačné podklady v elektronickej podobe.

11. Platba

- 11.1 Čas plnenia peňažného záväzku je: do 90 dní odo dňa vystavenia faktúry
- a) Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa ukončenia osobitnej prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie.
 - b) Dohodou podľa §340b ods.4 zákona č.9/2013Z.z. sa stanovuje dĺžka lehoty na prehliadku na 60 dní (prehliadka má dve časti: administratívna časť a kontrola na mieste)
 - c) V prípade, že sa nebude uplatňovať osobitná prehliadka, lehota splatnosti je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry
- 11.2 Platba splatnej čiastky bude vykonaná na bankový účet určený zhotoviteľom v Zmluve o dielo.

12. Oneskorená platba

Keď zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podčlánkami Platba v časti "D" má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške špecifikované v podčlánkoch Zmluvné sankcie v časti "C". Predpokladá sa, že toto obdobie začína dátumom platby špecifikovaným v podčlánkoch Platba v časti "D" bez ohľadu na dátum vystavenia potvrdenia čiastkovej faktúry.

13. Konečný súpis prác

- 13.1 Do 14 dní po obdržaní preberacieho protokolu odovzdá zhotoviteľ stavebnému dozorovi 4 rovnopisy konečného súpisu prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktorý bude vyjadrovať:
- a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo k dátumu uvedenému v preberacom protokole
 - b) všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatné a
 - c) odhad všetkých ďalších čiastok, o ktorých sa zhotoviteľ domnieva, že sa stanú splatnými podľa Zmluvy. Odhadované čiastky budú v tomto súpise uvedené oddelenie.
- 13.2 Stavebný dozor potom vydá potvrdenie v súlade s podčlánkami Vydanie potvrdenia konečnej faktúry v časti "D".

14. Žiadosť o potvrdenie konečnej faktúry

- 14.1 Do 14 dní po obdržaní Protokolu o vyhotovení diela, zhotoviteľ odovzdá stavebnému dozorovi 4 rovnopisy návrhu konečného súpisu vykonaných prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré budú detailne vyjadrovať vo forme schválenej stavebným dozorom:
- a) cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo
 - b) všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatné podľa Zmluvy o dielo alebo inak.
- 14.2 Ak stavebný dozor nesúhlasi s niektorou časťou návrhu konečného súpisu vykonaných prác alebo ju nemôže overiť, oznámi zhotoviteľ také ďalšie informácie, aké stavebný dozor odôvodnené požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ potom pripraví a odovzdá stavebnému dozorovi konečný súpis

vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác sa v týchto Podmienkach nazýva Konečný súpis vykonaných prác.

14.3 Ak sa po diskusiách medzi stavebným dozorom a zhotoviteľom o všetkých zmenách v návrhu konečného súpisu, na ktorých sa dohodli ukáže, že existuje nejaký rozpor, odovzdá stavebný dozor potvrdenie čiastkovej faktúry ku schváleným časťam návrhu konečného súpisu vykonaných prác objednávateľovi (a jednu kópiu zhotoviteľovi). Potom, keď sa rozpor nakoniec vyrieši podľa podčlánkoch Rozhodcovská doložka v časti "C" zhotoviteľ pripraví a odovzdá konečný súpis vykonaných prác objednávateľovi (a jednu kópiu stavebnému dozorovi).

15. Prehlásenie o splnení záväzkov

Pri odovzdaní konečného súpisu vykonaných prác predloží zhotoviteľ písomné prehlásenie o splnení záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená v konečnom súpise vykonaných prác predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných prostriedkov splatných zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy.

16. Vydanie potvrdenia konečnej faktúry

Vzhľadom na malý rozsah predmetu zákazky, touto zmluvou sa neuplatňuje vydanie potvrdenia konečnej faktúry

17. Ukončenie záväzkov objednávateľa

Objednávateľ nebude zaviazaný zhotoviteľovi za žiadnu záležitosť, alebo vec podľa Zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo s realizáciou prác inak, než záväzkami vyplývajúcimi z povinnosti odškodnenia zo strany objednávateľa, pokiaľ na ne zhotoviteľ neuplatní nárok:

- a) v konečnom súpise vykonaných prác a tiež
- b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní preberacieho protokolu) v konečnom súpise vykonaných prác popisanom v podčlánkoch Konečný súpis prác v časti "D".

Tento článok však neobmedzuje záväzky objednávateľa v akomkoľvek prípade podvodu, úmyselného nesprávneho zaobchádzania alebo hrubej nedbalosti zo strany objednávateľa.

Objednávateľ:

Zastúpený: Vladimír Ščerba

Miesto a dátum:

V Oľke, dňa 18.02.2021

Podpis:

Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Viliam Čech, konateľ

Miesto a dátum:

V Prešove, dňa 12.2.2021

Podpis:

ČECH, s.r.o.
K Sudoku 9, 080 01 Prešov
ICO: 36 488 712
IČ DPH: SK2020015802
tel.: 051 / 77 100 88 [2]

Ponukový rozpočet zhотовiteľa:

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ceny uvedené v prílohe tejto časti, že v čase ich zostavovania spočítal na základe poskytnutých grafických, tabuľkových a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska a uviedol ich s náležitou starostlivosťou s využitím svojich odborných a praktických skúseností pri realizácii zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru, pričom sú množstvami ako i cenami reálne. Sú spracované a uvedené ako vyplývajú z podmienok tejto Zmluvy o dielo, ako i podmienok súťaže (ako napr. Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady vrátane ich príloh bez ohľadu na skutočnosť či sa jedná o textové alebo grafické informácie, Prípadné vysvetlenia v súťaži v zmysle zákona a vlastné meranie v rámci obhliadky staveniska). Prílohy tabuľková časť sú vo formáte s textáciou a obsahom podľa formulára poskytnutého v súťaži, a doplnené a spracované zhотовiteľom v zmysle podmienok súťaže a podmienok Zmluvy o dielo.

Tento formulár špecifikácie položiek má 1 príloh, a 49 strán príloh.

Prílohy : Formuláre špecifikácií položiek tabuľková časť 1 x v tlačenej podobe a 1x v elektronickej vo formáte MS Excel (-.xls), alebo kompatibilnom s formátom MS Excel (-.xls), pričom predloženie v elektronickom formáte je povinné.

V Prešove, dňa 12.2.2021

ČECH, s.r.o.
K Šunduku 9, 080 01 Prešov
ICO: 36 488 712
IČ DPH: SK2020015602
tel.: 961 / 77 100 88 []

.....
zhотовiteľ
Ing. Viliam Čech, konateľ

Krycí list stavby

Stavba Nájomné bytové domy (objekt A – 6b.j.) Ol'ka

výkaz výmer

Miesto: OL'KA

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	222 238,57	9 529,67	231 768,24	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	63 128,60	55 615,72	118 744,14	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	9 190,28	5 185,67	14 375,95	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			364 888,33	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	364 888,33
					22	DPH 20% z	364 888,33
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	437 866,00
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

ČECH, s.r.o.
K Šurdoku 9, 080 01 Prešov
ICO: 36 488 712
IČ DPH: SK2020015802
tel.: 051 / 77 100 88

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Nájomné bytové domy (objekt A – 6b.j.) Oľka

výkaz výmer

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01.1 BYTOVÝ DOM A - 6. b.j. OĽIKA						319 995,78
SO 7907 SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť	275 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	275 262,66
SO 7908 SO 01 ZDRAVOTECHNIKA	10 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577,80
SO 7909 SO 01 Ústredné vykurovanie	18 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359,00
SO 7910 SO 01 ELEKTROINSTALÁCIA	10 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823,79
SO 7911 SO 01 Montáž oznamovacích, signalačných	1 886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,43
SO 7912 SO 01 VZDUCHOTECHNIKA	3 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,10
SO 03 Komunikácie a spevnené plochy	25 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25 831,56
SO 05 Vodovodná pripojka + studňa	8 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781,44
SO 06 Kanalizačná spišašková pripojka	4 983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,69
SO 07 Kanalizačná dažďová pripojka	4 877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,98
SO 08.1 Pripojka NN	417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	417,88
Celkom bez DPH	364 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	364 888,33
DPH 20% z	364 888,33					72 977,67
DPH 0% z		0,00			0,00	
Celkom v EUR					437 866,00	

Sadzby DPH
A
20%

B

0%

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6 bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť

Odbereť:		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ:		Dátum:								
Zákazka Nájomné bytové domy (objekt A – 6b.j.) OĽKA										
Objekt SO 01.1 BYTOVÝ DOM A - 6. b.j. OĽKA										
Časť: SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'
			Práce HSV							
		1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premeštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	79,800	1,21		96,56	0	
2	1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	79,800	9,76		778,85	0	
3	1/A 1	131201109	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	79,800	0,87		69,43	0	
4	1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	84,513	26,48		2 237,90	0	
5	1/A 1	132201109	Hlbenie rýh šírky do 600 mm. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	84,513	7,39		624,55	0	
6	1/A 1	162201102	Vodorovné premeštnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	164,313	1,97		323,70	0	
7	1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením - násyp pod objekt a medzi základy vykopanou zeminou alebo okolo objektov do 200 m3	m3	126,633	3,68		466,01	0	
8	S/S60	5833725100	Štrkopiesok, frakcia 0-63, trieda B	m3	42,482		8,46	359,40	1,000	42,482
9	1/A 1	171151103	Hlubenie násypov z hornín súdržných a syplkých po vrstvách v hrúbke max. 200 mm	m2	669,240	2,45		1 639,64	0	
10	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	164,313	0,87		142,95	0	
11	S/S60	5833725200	Záhlinený štrkopiesok pre násyp a zásyp medzi základmi a okolo objektov - vrátane dovozu	m3	42,482		11,36	482,60	1,000	42,482
1			ZEMNÉ PRÁCE		6 379,59	842,00	7 221,59			
2			ZÁKLADY							
12	11/A 1	2742713031	Munro základových pássov z tvárníc z betónu rozm. 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	19,854	185,34	3 679,74	2,011	39,936	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Súť
13	11/A 1	274361821	Výsuv základových pásov z oceľe 10505	t	0,651	1 288,76		838,98	1,035	0,673	
14	2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štítkopiesku	m3	14,086	28,45		400,75	2,066	29,107	
15	11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	84,513	86,55		7 314,60	2,418	204,344	
2			ZÁKLADY					12 234,07	0,00	12 234,07	274,060
			3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
16	11/A 1	311234560	Murovano stien vnitrových nosných z tehál keramických pálených 30 Profi 250 x 300 x 238 mm P12 na maltu Profi	m3	148,810	166,86		24 830,44	0,930	138,367	
17	11/A 1	3112315101	Murovano akustické, nosné z tehál keramických hr. 25, AKU, P20, na maltu	M3	70,930	208,38		14 780,39	1,597	113,275	
18	11/A 1	314295015	Komínové telo pre odvod spalin D 200 - komplet	m	12,400	176,41		2 187,48		0	
19	11/A 1	317162101	Keramický predprápy preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	kus	12,000	11,81		141,72	0,015	0,183	
20	11/A 1	317162103	Keramický predprápy preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	kus	8,000	17,97		143,76	0,023	0,184	
21	11/A 1	317162104	Keramický predprápy preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	kus	36,000	20,64		743,04	0,027	0,958	
22	11/A 1	317162102	Keramický predprápy preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	kus	44,000	15,50		682,00	0,019	0,855	
23	11/A 1	342242025	Delacie priečky z tehál keramických pálených 10 P+D 500 x 100 x 238 mm P8 na murovaci maltu	m2	172,860	23,13		3 998,25	0,087	15,085	
			3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					47 507,08	0,00	47 507,08	0
			4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
24	11/A 1	411321313	Betón stropov doskových a trámov železový tr.C 16/20	m3	55,672	93,96		5 230,94	2,193	122,1	
25	11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhlobovenie-dielice	m2	297,020	14,59		4 333,52	0,004	1,304	
26	11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielice	m2	297,020	4,65		1 381,14		0	
27	11/A 1	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhlobovenie	m2	297,000	8,29		2 462,13	0,004	1,149	
28	11/A 1	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	297,000	2,28		677,16		0	
29	11/A 1	411361821	Výstúp stropov dosiek, nosníkov a trámov, 10505	t	3,038	1 421,67		4 319,03	1,017	3,089	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť

Porč. Činnik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť.
30	11/A 1	413321313	Betón nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	0,913	93,91		85,74	2,193	2,002
31	11/A 1	413351107	Debnenie nosníka zhlovenie-dielce	m2	8,700	20,51		178,44	0,004	0,032
32	11/A 1	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	8,700	4,52		39,32		0
33	11/A 1	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	3,650	17,95		65,52	0,006	0,023
34	11/A 1	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	3,650	4,72		17,23		0
35	11/A 1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	8,286	117,73		975,51	2,213	18,339
36	11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzíper zhotovenie	m2	55,240	8,65		477,83	0,003	0,188
37	11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzíper odstránenie	m2	55,240	3,28		181,19		0
38	11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,720	1 397,63		1 006,29	1,068	0,769
39	11/A 1	430321315	Schodisková konštrukcia zo železového betónu triedy C20/25	m3	3,240	124,14		402,21	2,237	7,249
40	11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,249	1 562,11		388,97	1,017	0,253
41	11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhlovenie	m2	12,960	23,67		306,76	0,008	0,11
42	11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,960	4,66		60,39		0
4			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		22 589,32	0,00	22 589,32	156,610	0	
			6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
43	11/A 1	611461142	Vnútorná omietka stropov hladená, väpenno-cement.	m2	278,580	13,94		3 883,41	0,007	1,839
44	11/A 1	611461111	Priprava podkladu, prednásotrek stropov	m2	278,580	5,29		1 473,69	0,007	1,95
45	11/A 1	612465116	Priprava vnútorného podkladu stien	m2	1 976,524	3,83		7 570,09	0,000	0,83
46	11/A 1	612465220	Vnútorná omietka stien, hladená, väpenno-cementová	m2	1 976,524	11,93		23 579,93	0,005	9,329
47	11/A 1	622464232	Vonkajšia omietka stien dekoráčná hr. zrna 2 mm	m2	527,405	13,90		7 330,93	0,004	1,994
48	11/A 1	622466117	Priprava vonkajšieho podkladu stien	m2	527,405	2,59		1 365,98	0,000	0,222

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OL'KA

výkaz výmer / SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sur'
49	1/A 1	625250157	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, polystyren XPS, lepený rámovovo s pričkováním, hr. izolantu 200 mm	m2	34,250	48,94		1 676,20	0,012	0,415	
50	1/A 1	625252015	Kontaktný zateplňovací systém hr. 200 mm (EPS-F) - štandardné riešenie - komplet	m2	509,365	39,88		20 313,48	0,011	5,364	
51	1/A 1	625252000	Zateplňovací systém ostieni hr. 30 mm, (EPS-F) štandardné riešenie - komplet	m2	18,040	18,36		331,21	0,009	0,155	
52	1/A 1	625252450	Zateplňovací systém podlahov vonkajších hr. 150 mm - (EPS-F) štandardné riešenie	M2	13,350	25,86		345,23	0,010	0,138	
53	1/A 1	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,311	119,88		396,92	2,235	7,402	
54	1/A 1	631313511,1	Okapový chodník okolo objektu š. 500 mm - komplet	m2	27,500	24,05		661,38	2,235	61,474	
55	1/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	26,941	124,66		3 358,47	2,213	59,623	
56	1/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	16,858	42,44		715,45	1,837	30,968	
57	1/A 1	632477000	Cementový poter podláž - pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr. do 50mm	m2	406,670	8,95		3 639,70	0,045	18,341	
58	1/A 1	632477010	Vyčistenie podkladu - podláž, pod poter	m2	406,670	0,56		223,67	0,005	1,871	
59	1/A 1	642952110	Osadenie vnútorného dverového rámu zádušní plochy otvoru do 2, 5 m2	kus	37,000	9,02		333,74	0,007	0,252	
60	SS/50	5533194000	Zádušní ocelová CgU 60x197cm	kus	13,000	24,28		315,64	0,011	0,137	
61	SS/50	5533194500	Zádušní ocelová CgU 80x197cm	kus	24,000	25,25		606,00	0,011	0,264	
62	1/A 1	627990005	Tesnenie špar obvod. výplní otvorov silikon. tmelem alebo páskou	m	175,160	0,98		171,66		0	
63	1/A 1	627990011	Testenie a vyrovanie plôch pod parapetné dosky š. do 250 mm polyuretanovou penaou	m	41,600	0,80		33,28		0	
64	1/A 1	631362443	Výstuž mazanín z betónov a z lahlkých betónov zo sietí typu KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200 x 200 mm	m2	135,220	5,11		690,97	0,005	0,648	
65	1/A 1	632450465	Spádový poter na balkónoch, lodžiách, terasách, hr. 20 - 40 mm	m2	11,400	28,98		330,37	0,041	0,467	
66	1/A 1	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmot (ich dodávka je v dodávke okien)	m	41,600	5,04		209,66	0,008	0,332	
	6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY		78 635,42	921,84		79 557,08	204,020	0	
	9		OSTATNÉ PRÁCE								

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OTKA

výkaz výmer / SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť

Porč. Činnik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť
67	3/A 1	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	522,264	2,32	1 211,65	0,024	12,529	
68	3/A 1	941941296	Priplatok za prvy a každý ďalší týždeň použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky od 10 m do 30 m	m2	1 566,792	0,50	783,40		0	
69	3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné ponocné, s výškou lešenrovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	418,140	3,78	1 580,57	0,002	0,803	
70	3/B 1	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	522,264	1,40	731,17	0,024	12,529	
71	11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	414,270	4,08	1 690,22	0,000	0,021	
72	11/A 1	953945108	Profil soklový hliníkový	m	58,160	8,92	518,79	0,000	0,005	
73	11/A 1	953945114	Profil rohový	m	333,250	5,39	1 796,22	0,000	0,033	
74	11/A 1	953945211	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom	m	41,600	8,96	372,74		0	
	9		OSTATNÉ PRÁCE		8 684,76	0,00	8 684,76	25,920	0	
	99		PRESUNY Hmot							
75	11/A 1	998011002	Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	1 014,473	7,70	7 811,44	0	0	
	99		PRESUNY Hmot		7 811,44	0,00	7 811,44	0,000	0	
			Práce HSV		183 841,68	1 763,64	185 605,32	1 014,480	0	
			Práce PSV							
	711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
76	711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračný náterom za studena	m2	169,720	0,21	35,64		0	
77	S/S10	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,046	1 545,88	71,11	1,000	0,046	
78	S/S90	6283221000	Pásy ľahké asfaltové nataviteľné	m2	254,038	3,50	889,13	0,004	1,08	
79	711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračný náterom za studena	m2	49,050	0,25	12,26		0	
80	711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	169,720	2,08	353,02	0,001	0,092	
81	711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	49,050	2,77	135,87	0,001	0,026	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OL'KA

výkaz výmer / SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
82	711/A 1	711111123	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovéj vode vodorovná náterom - stielková vrátane dodávky	M2	45,540	5,13		233,62	0,001	0,03	
83	711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,915	17,31		50,46		0	
	711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					820,87	960,24	1 781,11	1,270
	712		POVLAKOVÉ KRYTINY								
84	711/A 2	712370071	Zhotovenie povlakovej krytiny strech plochých do 10° PVC-P fóliou príepremne kovami, a zvarením spoja - streška nad vstupom	kpl	1,000	255,03		255,03	0,000	0	
85	711/A 2	712990040	Položenie geotextilia vodorovne alebo zvislo na strechy plochē do 10°	m2	4,000	0,51		2,04		0	
86	S/S90	6936651000	Geotextilia netkaná polypropylenová 200 gr. / m ²	m2	4,600	0,79		3,63	0,000	0,001	
87	711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,025	2,61		7,90		0	
	712		POVLAKOVÉ KRYTINY					264,97	3,63	288,60	0,000
	713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
88	713/A 1	713110001	Tepeľna izolácia hr. 50 mm a spádové klíny na strechách s upävením - dodávka a montáž	m2	4,000	9,81		39,24		0	
89	713/A 1	713116050	Montáž tepeľnej izolácie stropu fúkaním celulózových vláken hrúbky 35 cm	m3	62,163	6,62		411,52		0	
90	S/S90	6290000100	Celulózové vlákna - fúkaná izolácia, balenie vo vrečiach	kg	2 388,832	0,72		1 719,96	0,001	2,389	
91	713/A 1	713120010	Zakrývanie tepeľnej izolácie podlah fóliou	m2	155,750	1,39		216,49	0,000	0,017	
92	S/S20	2830010401	Fólia PE hrúbka 0,2 mm - podkladná	m2	179,112	1,15		205,98	0,000	0,004	
93	713/A 1	713122121	Montáž tepeľnej izolácie doskami podlah, dvojvrstvová	m2	135,220	1,66		224,47		0	
94	713/A 1	713122111	Montáž tepeľnej izolácie doskami podlah, jednovrstvová	m2	271,520	0,81		219,93		0	
95	S/S90	631412000	Tepeľna a zvukozoláčna doska hr.20mm - kročajová izolácia	M2	276,950			4,41	1 221,35		0
96	S/S20	2837500077	Doska z polystýenu EPS-S100 hr. 50 mm na zlepšenie podlah	m2	275,849			5,41	1 492,34		0
97	713/A 1	713111141	Montáž tepeľnej izolácie - parozábrana stropov	m2	155,750	1,66		258,55	0,001	0,093	
98	S/S20	2830010400	Parozábrana - fólia PE	m2	179,113	1,21		216,73	0,000	0,004	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena cätkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť
99	713/A 1	713122111	Montáž tepelnéj izolácie doskami podláž	m2	11,400	0,89		10,15		0	0
100	S/S20	2837642175	Extrudovaný polystyren XPS hr. 50 mm	m2	7,752		11,88	92,09	0,001	0,009	
101	S/S20	28376421801	Extrudovaný polystyren XPS hr. 100 mm	m2	3,876		23,81	92,29	0,001	0,004	
102	713/A 5	998713202	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,640	64,21		105,30		0	
	713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		1 485,65	5 040,74	6 526,39		2,520	0	
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
103	762/A 1	762341210	Montáž latovania strech rovných z dosiek, á 200-300 mm	m2	212,750	2,88		612,72		0	
104	762/A 1	762342204	Montáž konštrukcií na strechách a sklonen do 60 stupňov	m2	212,750	0,97		206,37		0	
105	S/S80	6051010211	Rezivo neomietané SMJD - dosky š. 100 -150 mm	m3	2,195		232,86	511,13	0,550	1,207	
106	S/S80	6051212111	Rezivo ihličnaté akosť I - kontralaty (40x50 mm) priem do 0,25	m3	1,520		238,65	362,75	0,550	0,836	
107	762/A 1	762810044	Konštr. stropov z OSB dosiek na pero a drážku o hrúbke dosky do 20 mm	m2	135,760	15,87		2 154,51	0,012	1,626	
108	762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrutky, impregnácia	kpl	1,000	374,34		374,34	0,023	0,023	
109	762/A 1	762421305	Oboľoženie stropov - podlahadov z dosiek OSB hrúbky 15 mm skrukovanych "na P+D	m2	135,760	15,45		2 097,49	0,014	1,848	
110	762/A 1	762431332	Oboľoženie stien z dosiek OSB hrúbky 12 mm	m2	12,886	13,98		180,15	0,018	0,231	
111	762/A 1	762431391	Prelepenie spojov stykov OSB dosky a so stenou páskou - D+M	m	734,650	2,96		2 174,56	0,010	7,053	
112	762/A 1	998762202	Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,060	86,74		438,90		0	
	762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		8 239,04	873,88	9 112,92		12,820	0	
	763		DREVOSTAVBY								
113	763/A 2	763132260	Zavesená SDK konštrukcia REI 30, podlahad bez tepelnnej izolácie v dvoch úrovniach s oplášením sadrokartónovou doskou	m2	135,760	39,75		5 396,46	0,034	4,548	
114	S/S80	605333303	Vážnikový drevený krov na m2 pôdorysu strechy - D+M	m2	179,610	34,59	6 212,71	0,550	98,786		
115	763/A 1	998763201	Presun hmot pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	3,300	116,09		383,10		0	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OL'KA

výkaz výmer / SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť

Poř.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		763	DREVOSTAVBY					5 779,56	6 212,71	11 992,27	103,330
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								0
116	764/A 6	764172070	Oplechovanie štitového múra - bočné z pozink. poplastovaného plechu hr. 0,6 mm	m	22,000	9,76		214,72	0,000	0,003	
117	764/A 6	764172001	Krytina plechová (poplastovaný plech)	m2	212,750	14,25		3 031,69	0,007	1,434	
118	764/A 6	764172070	Krytina plechová - štitové oplechovanie vrchné sklon do 30°	m	22,800	12,40		282,72	0,000	0,003	
119	764/A 6	764172073	Krytina - hrebeň, vrátane lesnenia skl. do 30°	m	35,080	3,96		138,92	0,001	0,021	
120	764/A 6	764172077	Krytina plechová - odkvapové lenovanie sklon do 30°	m	17,540	13,09		229,60	0,001	0,022	
121	764/A 6	764172110	Krytiny plechová - lenovanie komína v ploche	m2	1,984	40,87		81,09	0,015	0,03	
122	764/A 6	764172110	Lenovanie vetracích hlávíc z pozink. poplastov. plechu hr. 0,6 mm	m2	3,000	40,34		121,02	0,015	0,045	
123	764/A 6	764352300	Žlaby podokapové, polkruhové, priemer 160 mm, vrátane kotlikov + žabové háky	m	33,400	19,90		664,66	0,003	0,089	
124	764/A 6	764454212	Odpadové rúry, priemer 100 mm	m	57,000	16,39		934,23	0,002	0,137	
125	765/A 1	765901302	Prekýtanie strechy fóliou - poistná hydroizolácia D+M	M2	212,750	0,47		99,99	0,000	0,026	
126	764/A 6	76471115	Oplechovanie parapetov vonkajších poplastov. plechom	m	41,600	13,92		579,07	0,003	0,114	
127	764/A 7	998764202	Presun hmot pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,090	63,78		133,30	0		
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					6 511,01	0,00	6 511,01	1,920
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								0
128	S/S90	6116403000	Dvere drevene plné požiarne bez zárubne EI. EW 30 rozm. 80x197 cm so samozavíráčkou	kus	2.000	240,29	480,58	0,012	0,024		
129	766/A 1	766662112	Montáž dverového kridla kompleziu otváratého do zamurovanej rárovej zárubne, jednokridlové	kus	37,000	14,27	527,99	0			
130	S/S90	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm	kus	12,000	53,45	641,40	0,014	0,166		
131	S/S90	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	kus	10,000	61,22	612,20	0,016	0,16		
132	766/A 1	766695212	Montáž prechodovej lišty dverí, jednokridlových do 900 mm	kus	37,000	3,81	140,97	0,000	0		

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6:bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť
133	S/S90	6118711600	Prechodová lišta dverí šírky 60 cm	kus	13.000		4.18	54.34	0.001	0.012	
134	S/S90	611871560	Prechodová lišta dverí šírky 80 cm	kus	24.000		5,00	120.00	0.001	0.03	
135	766/A 1	766811072	Osadenie digestora do kuchynskej linky	kus	6.000	6,57		39.42		0	
136	S/S40	4290018679	Dodávka - digestor komplet	ks	6.000		108.61	651.66		0	
137	766/A 1	766812115	Montáž kuchynských liniek drevených, dĺžky do 2400 mm	ks	6.000	30,21		181.26		0	
138	S/S80	615812360.1	Kuchynská linka celkom dl. 2400 mm - dodávka komplet	KS	6.000		360.16	2 160.96		0	
139	S/S40	429001303	Kuchynský el. sporák so 4 plátnami a elektrickou rúrou - typový	ks	6.000		310.72	1 864.32		0	
140	S/S90	611606910	Dvere vnútorné hladké 2/3zasklen. 1-krič. 80x197 vrátane zámku a kovania	ks	6.000	71,39		428.34		0	
141	S/S90	6116403000	Dvere drevené plné požiarne bez zárubne EL 30 EW 30, rozm. 80x197 cm - vrátane zámku a kovania - vstup do bytov	m2	6.000	230.37	1 382.22	0.012	0.072		
142	S/S90	6116400696	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubre, so samozavíracom. El 30 EW 30 rozm. 60x197 cm vrátane zámku a kovania	kus	1.000		232.55	232.55	0,020	0,02	
143	766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,880	95,18		83.76		0	
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				973,40	8 628,57	9 601,97	0,480	0
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
144	767/A 1	767631100.1	Montáž okien plastových a balkónových a vchodových dverí	m	225,240	10,97		2 470,88		0	
145	S/S90	611411700	Plastové okno otváraivo-sklopné výš 1500/1500 + parapety - komplet	ks	24.000		195,96	4 703,04	0,045	1.083	
146	S/S90	6114116700	Plastové okno otváraivo-sklopné výšky/šírky 1500/1000 mm + parapety - komplet	kus	2.000		195,06	390,12	0,041	0,082	
147	S/S90	6114122100	Plastové balkónové dvere, výšky/šírky 2400/ 780 mm vď podrobny popis v PD - ozn.Q6	kus	6.000		212,65	1 275,90	0,046	0,276	
148	S/S90	6114124014	Dodávka - Zásklená stena - dvere, exteriérové, vchodové , rozm. 2500/2015 mm - komplet - vrátane zámku a kovania	kus	1.000		1 181,92	1 181,92	0,057	0,057	
149	S/S90	6114107101	Plastové okno jednokrídlové otváraovo-sklopné výšky/šírky 750/600 mm + parapety - komplet	kus	6.000	80,14	480,84	0,023	0,137		

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť
150	767/A 3	767162220	Montáž zábradlia balkónov	m	13.440	5,18		69,62	0,000	0,001	
151	767/A 3	767222210	Montáž zábradlia schodiskových z profilovej oceľe	m	16.222	4,91		79,65	0,000	0,001	
152	SJS50	553467021	Zábradlie rovné - balkónové z profilov - vrátane náteru - komplet	m	13.440		156,38	2 101,75	0,016	0,219	
153	SJS50	5534666670	Zábradlie schodiskové výšky 1100 mm - oceľové, vrátane náteru - komplet	m	16.222		152,04	2 466,39	0,019	0,31	
154	767/A 3	998767202	Presun hmot pre kovové stavebne doplnkové konštrukcie v objektoch Výšky nad 6 do 12 m	%	1.210	152,20		184,16		0	
767			KOVOVÉ DOPLINKOVÉ KONŠTRUKCIE					2 804,31	12 599,96	15 404,27	2,170
771			PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
155	771/A 1	771271106	Montáž obkladov schodísk z dlaždič keramických schodiskových stupňov hladkých vel. 200 x 100 mm	m2	19.500	22,00		429,00	0,045	0,869	
156	771/A 1	771445014	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmeľu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	122,300	2,84		347,33	0,001	0,073	
157	771/A 1	771571106	Montáž podliah z dlaždič keramických hladkých, protiskliz, alebo reťajovaných do maty resp. alternatíva do tmeľu	m2	120,040	19,95		2 394,80	0,043	5,158	
158	SJS70	5976448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica la.	M2	66,505		17,78	1 182,46	0,017	1,131	
159	SJS70	5976455000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica. la	M2	110,813		15,63	1 732,01	0,024	2,66	
160	SJS70	597645500	Dlaždice keramické - mrazuvzdorné	M2	11.400		14,02	159,83	0,024	0,274	
161	SJS60	585820020	Priplatok za lepiacu a šprávaciu hmotu	m2	142,780	4,93		703,91		0	
162	771/A 1	771575140	Montáž podliah z keramických dlaždič - priplatok za škárovanie škárovacou hmotou	m2	142,780	1,74		248,44	0,005	0,757	
163	771/A 1	998771202	Presun hmot pre podlahy z dlaždič v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,290	71,98		308,79		0	
771			PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ					3 728,36	3 778,21	7 506,57	10,920
775			PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
164	S/S90	6119800100	Laminátové parkety 1285x195x8 mm vrátane dodávky liši, podložky a kôlviačich a spojovačich prvkov	m2	273,156		14,15	3 865,16	0,008	2,213	
165	775/A 1	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olšívaním, laminované tabuľe 1286x194 mm	m2	267,800	13,11		3 510,86	0,001	0,268	
166	775/A 1	998775202	Presun hmot pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,155	73,76		85,19		0	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
	775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ		3 596,05	3 865,16	7 461,21			2,480	0
	781		OBKLADY KERAMICKÉ								
167	771/A 2	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hliníckych, keramických do tmeľu	m2	139,335	18,67		2 601,38	0,003	0,41	
168	S/S70	5978152000	Obkladačky pôrovinové jednofarebné hladké, štandard - dodávka	m2	160,235		12,98	2 079,85	0,011	1,682	
169	771/A 2	781449704	Montáž obkladov. Príplatok za škarovanie	m2	139,335	2,20		306,54	0,001	0,13	
170	S/S60	5856820020	Príplatok za lepiacu a šparovaciu hmotu	m2	139,335		4,92	685,53		0	
171	771/A 2	998781202	Presun hmôr pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,420	56,73			137,29	0	
	781		OBKLADY KERAMICKÉ					3 045,21	2 765,38	5 810,59	2,220
	783		NÁTERY								0
172	783/A 1	783225100	Náter kov.stav./doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dojnás. 1x s emaliov.	m2	20,733	9,06		187,84	0,000	0,005	
173	783/A 1	783226100	Náter kov.stav./doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	m2	20,733	3,34		69,25	0,000	0,002	
174	783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými nediteľnými vodou, biele, pre náter sadrokartón. povrchov 2x	m2	135,760	2,62		355,69	0,000	0,045	
	783		NÁTERY					612,78	0,00	612,78	0,050
	784		MAĽBY								0
175	784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojínás. výšky do 3,80 m	m2	2 347,670	2,37		5 563,98	0,000	0,423	
176	784/A 1	784418011	Zakryvanie otvorov, podlán a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	497,614	0,71		353,31	0,000	0,075	
177	784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrného podkladu pod maľby v do 3,8 m	m2	2 347,670	0,49		1 150,36	0,000	0,235	
	784		MAĽBY					7 067,65	0,00	7 067,65	0,730
								44 928,86	44 728,48	89 657,34	140,920
								228 770,54	46 492,12	275 262,66	1 155,400
											0

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01.1 BYTOVÝ DOM - A - stavebná časť

Por.č. Činnik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
<p>Pokial je v zadávacích dokladoch uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknut výrobok od iného výrobcu (ekvivalentný výrobok), príčom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie) technické parametre a vlastnosti, ako majú výrobky uvedené v týchto zadávacích dokladoch. Ak sa takýto konkrétny prípad vyskytuje, tak len z dôvodu určenia/štanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, príčom nebolo možné túto skutočnosť opísat iným vhodnejším vyčerpávajúcim spôsobom.</p>										
<p>Uchádzač je povinný pri každom ním ponúkanom výrobku uviesť/doplniť do tabuľky špecifikácie položiek daného fakturačného celku výrobcu, konkrétny obchodný názov výrobku, ako aj katalógové číslo ponúkaného výrobku podľa katalógu výrobcu.</p>										
<p>Vpisovaný text výrazne odlišíť od pôvodného textu (napr. červená farba).</p>										
<p>Uchádzač je povinný oceniť každu položku, príčom nie je možné uvedené položky zlúčovať a oceňovať ich jednou jednotkovou cenou. Množstvá vypočítať na základe poskytnutých grafických a textových príloh k súťažnému podkladom a obhladky staveniska. Jednotkové ceny uviesť v € na 2 desatinné miesta, výsledné ceny jednotlivých položiek špecifikácie zaokrúhiť príkazom round tiež na 2 (dve) desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta!!!</p>										
<p>Svojím podpisom potvrdzujem, že pri vypĺňaní formulára špecifikácie položiek, som sa riadil vyššie uvedenými pokynmi.</p>										
<p>V Prešove, dňa 11.1.2021</p>										
<p> </p>										
<p>Zhotoviteľ:</p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										
<p> </p>										

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01 ZDRAVOTECHNIKA

Odborateľ:		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ:		Dátum:								
Zákazka Nájomné bytové domy (objekt A – 6b.j.) OĽKA	výkaz výmer									
Objekt SO 01.1 BYTOVÝ DOM A - 6. b. j. OĽKA										
Časť: SO 01 ZDRAVOTECHNIKA										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
			Práce PSV							
		721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
1	721/A1	7211	Potrubie z rúr PVC 125 odpadné v zemi	m	5,000	21,41		107,05	0	
2	721/A1	7212	Potrubie z rúr PVC 160 odpadné v zemi	m	16,000	29,86		477,76	0	
3	721/A1	7213	Potrubie z rúr DN63 odpadné zavesené	m	6,000	22,76		136,56	0	
4	721/A1	7214	Potrubie z rúr DN75 odpadné zavesené	m	15,000	23,38		350,70	0	
5	721/A1	7215	Potrubie z rúr DN 110 odpadné zavesené	m	6,000	24,37		146,22	0	
6	721/A1	7216	Potrubie z rúr DN 125 odpadné v zemi	m	3,000	18,44		55,32	0	
7	721/A1	7217	Potrubie z rúr DN 160 odpadné v zemi	m	16,000	32,61		521,76	0	
8	721/A1	7218	Potrubie z rúr DN 75 odpadné zvislé	m	18,000	21,25		382,50	0	
9	721/A1	7219	Potrubie z rúr DN 110 odpadné zvislé	m	10,000	25,77		257,70	0	
10	721/A1	72110	Potrubie z rúr DN 40 odpadné prípojné	m	6,000	8,45		50,70	0	
11	721/A1	72111	Potrubie z rúr DN 50 odpadné prípojné	m	45,000	9,53		428,85	0	
12	721/A1	72112	Potrubie z rúr DN 63 odpadné prípojné	m	9,000	10,08		90,72	0	
13	721/A1	72113	Zriaďanie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 40x1,8	m	3,000	15,21		45,63	0	
14	721/A1	72114	Zriaďanie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 50x1,8	ks	6,000	1,13		6,78	0	
15	721/A1	72115	Zriaďanie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 50x1,8	ks	6,000	1,26		7,56	0	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01 ZDRAVOTECHNIKA

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť MJ	Hmotnosť	Súť
16	721/A1	72116	Zriaďenie pripojky na potrubí vyvedenie a uprevenie odpadových výpusťiek D 63x1,8	ks	6,000	1,49		8,94		0	
17	721/A1	72117	Zriaďenie pripojky na potrubí vyvedenie a uprevenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	6,000	1,86		11,16		0	
18	721/A1	72118	Zavzdušňovacia hlavica DN 75	ks	2,000	37,09		74,18		0	
19	721/A1	72119	Ventilačná hlavica novodurová D 140/600	ks	2,000	14,33		28,66		0	
20	721/A1	72120	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	137,000	0,36		49,32		0	
21	721/A1	721998	Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,414	4,71		1,95		0	
22	S/S30	01mat	Západlova uzávierka vaňová a sprchová T 1436	ks	6,000	7,63		45,78		0	
23	S/S30	02mat	PVC-U rúry odpadové hrdlované 50x 1,8x1000	ks	6,000	2,13		12,78		0	
24	S/S30	03mat	PVC-U rúry odpadové hrdlované 75x 1,8x 400	ks	6,000	1,07		6,42		0	
25	S/S30	04mat	PVC-U rúry odpadové hrdlované 140x 2,8x1000	ks	3,000	5,54		16,62		0	
26	S/S30	05mat	PVC-U rúry odpadové hrdlované 160x 3,2x1000mm	ks	16,000	5,59		89,44		0	
27	S/S30	06mat	Rúrka odpadná rovná 40x1,8	m	6,000	0,73		4,38		0	
28	S/S30	07mat	čistiaci kus 90st DN 75 s uzavívacím viečkom	ks	4,000	14,32		57,28		0	
29	S/S30	08mat	čistiaci kus DN 110 s ručne snímateľným viečkom	ks	2,000	79,39		158,78		0	
30	S/S30	09mat	Hlavica latínová ventiláčná 125x500	ks	1,000	17,43		17,43		0	
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			3 240,02	408,91		3 648,93		0,000	
		ZTI - VNÚTORNY VODOVOD									
722											
31	722/A1	7221	Potrubie z plastických hmôt D 50 - v zemi	m	12,000	16,17		194,04		0	
32	722/A1	7222	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvk.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	m	7,000	10,56		73,92		0	
33	722/A1	7223	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvk.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	m	3,000	19,81		59,43		0	
34	722/A1	7224	Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bezšvk.bežných 11 353,0, 11 004,0 zvarov. bežných 11 343,0 DN 50	m	10,000	19,42		194,20		0	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01 ZDRAVOTECHNIKA

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť
35	722/A1	7225	Ochrana potrubia pistenými pásmi do DN 20	m	99,000	0,69		68,31		0	
36	722/A1	7226	Ochrana potrubia DN 25	m	19,000	0,82		15,58		0	
37	722/A1	7227	Ochrana potrubia DN 32 a DN 40	m	62,000	1,17		72,54		0	
38	722/A1	7228	Ochrana potrubia DN 50 a DN 65	m	15,000	1,78		26,70		0	
39	722/A1	7229	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenásaniu hluku do DN 25	ks	59,000	1,02		60,18		0	
40	722/A1	72210	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenásaniu hluku nad 25 do DN 50	ks	35,000	1,68		58,80		0	
41	722/A1	72211	Orienteačný štitok na stenu ON 73 6621	sub	1,000	4,53		4,53		0	
42	722/A1	72212	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	3,10		18,60		0	
43	722/A1	72213	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	18,000	6,23		112,14		0	
44	722/A1	72214	Montáž ventiliu výtok., plovátk., vypušť!, odvodňov., kohút,plniaceho, vypušťacieho FN 0 6, ventilov G 1/2	ks	12,000	2,56		30,72		0	
45	722/A1	72215	Montáž ventiliu výtok., plovátk., vypušť!, odvodňov., kohút,plniaceho, vypušťacieho FN 0 6, ventilov G 6/4	ks	8,000	1,21		9,68		0	
46	722/A1	72216	Armatúra požiarnej hydrantové H20-10 DN25	ks	2,000	195,42		390,84		0	
47	722/A1	72217	Armatúra požiarnej ,hydrant G 5/4	ks	2,000	55,52		111,04		0	
48	722/A1	72218	Požiarne príslušenstvo, hadica konopná dĺž. 20m C 52	sub	2,000	94,55		189,10		0	
49	722/A1	72219	Požiarne príslušenstvo,prúdnica požiarma D 25	ks	2,000	44,51		89,02		0	
50	722/A1	72220	Požiarne príslušenstvo,závitový medzikus nasávacej hadice	ks	2,000	15,17		30,34		0	
51	722/A1	72221	Požiarne príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná bez výzbroja (pre suché hydranty)	sub	2,000	145,24		290,48		0	
52	722/A1	72222	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1/2	ks	6,000	7,07		42,42		0	
53	722/A1	722998	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,952	10,27		9,78		0	
54	S/Sd0	10mat	Potrubie pre rozvod vody - komplet	m	187,000	7,74	1 447,38	0			

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01 ZDRAVOTECHNIKA

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sur'
55	S/S40	11mat	Vodomer im3-v/3	ks	6.000	26,91	161,46		0	0	
56	S/S40	12mat	Nádostavec hydrantový	kus	2.000	83,93	167,86		0	0	
57	S/S40	13mat	Ventil priamy 1	kus	6.000	27,58	165,48		0	0	
58	S/S40	14mat	Ventil hydrantový 1	kus	2.000	36,49	72,98		0	0	
59	S/S40	15mat	Armatúry a príslušenstvo	gulôvý kohút 1 voda	ks	6.000	6,47	38,82		0	
60	S/S40	16mat	Armatúry a príslušenstvo	gulôvý kohút 6/4voda	ks	2.000	8,80	17,60		0	
61	S/S40	17mat	Armatúry a príslušenstvo	spätná klapka zvislá 1/12	ks	6.000	12,43	74,58		0	
		722	ZTL - VNÚTORNÝ VODOVOD			2 152,39	2 146,16	4 288,55		0,000	0
		725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY								
62	725/A1	7251	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dlitunívitu so západachovou uzávierkou na konzoly	sub	6.000	15,42	92,52		0	0	
63	725/A1	7252	Montáž vane oceľovej s maltovanej klasickej 170x70, bez výtokovej armatúr	súb	6.000	24,93	149,58		0	0	
64	725/A1	7253	Montáž plynového sporáka bez regulátora tlaku, svietielplynový,metánový	ks	6.000	14,92	89,52		0	0	
65	725/A1	7254	Montáž batérie umývadlovej a drezovej násennej chromovanej	ks	12.000	3,93	47,16		0	0	
66	725/A1	7255	Montáž batérie vaňovej násennej	súb	6.000	8,77	52,62		0	0	
67	725/A1	7256	Montáž ventili odpadového pre zariadovacie predmety do DN 32	ks	6.000	1,94	11,64		0	0	
68	721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariadovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1.100	26,02	28,62		0	0	
69	725/A1	7258	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	6.000	20,66	123,96		0	0	
70	725/A1	7259	Montáž zapachovej uzávierky pre zariadovacie predmety,umývadlová do D 40	ks	6.000	2,56	15,36		0	0	
71	725/A1	72510	Montáž zapachovej uzávierky pre zariadovacie predmety,drezová jednodielna D 50	ks	6.000	2,67	16,02		0	0	
72	S/S80	18mat	Batéria drezová stojanková jednopáková	kus	6.000	36,24	217,44		0	0	
73	S/S80	19mat	Umývadlová batéria stojanková jednopáková	kus	6.000	42,49	254,94		0	0	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OL'KA

výkaz výmer / SO 01 ZDBAVOTECHNIKA

Pokiaľ je v zadávacích dokladoch uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknut výrobok od iného výrobcu (ekvivalentný výrobok), pričom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie) technické parametre a vlastnosti, ako majú výrobky uvedené v týchto zadávacích dokladoch. Ak sa takýto konkrétny prípad vyskytuje, tak len z dôvodu určenia/stanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, príčom nebolo možné túto skutočnosť opísat iným vhodnejším vyčerpavajúcim sníšcom.

Uohádzač je povinný pri každom ním ponúkanom výrobku uviesť/doplniť do tabuľky špecifikácie položiek daného fakturačného celku výrobcu, konkrétny obchodný názov výrobku, ako aj katalógové číslo ponúkaného výrobku podľa katalógu výrobcu.

Uchádzač je povinný oceniť každú položku, pričom nie je možné uvedené položky zlučovať a oceňovať ich jednou jednotkovou cenou. Množstvá vypočítaj na základe poskynutých grafických a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska. Jednotkové ceny uviesť v € na 2 desatinné miesta, výsledné ceny jednotlivých položiek špecifikačne zaokruhlit prieznam round tiež na 2 (dve) desatinné miesta a s nastavením presnosti zoobrazenia cien na 2 desatinné miestá!!!

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA**výkaz výmer / SO 01 ZDRAVOTECHNIKA**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť
<i>Svojím podpisom potvrdzujem, že pri vyplňaní formulára špecifikácie položiek, som sa riadil výšie uvedenými pokynmi.</i>											
V Prešove, dňa 11.1.2021											
Zhotoviteľ:											

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01 Ústredné vykurovanie

Odborateľ:		Spracoval:									
Projektant:		Ks:									
Dodávateľ:		Dátum:									
Zákazka Nájomné bytové domy (objekt A - 6b.j.) OĽKA	výkaz výmer										
Objekt SO 01.1 BYTOVÝ DOM A - 6. b.j. OĽKA											
Časť: SO 01 Ústredné vykurovanie											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por. č.	Gemník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
			Práce PSV								
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
1	731/A 1	731249115	Dodávka a montáž kotolne v zmysle platnej PD	kpl	1,000	4 528,17		4 528,17		0	
2	731/A 1	731249119	Pripojenie kotola do komína (koncentrické)	kpl	1,000	115,51		115,51		0	
3	731/A 1	998731201	Presun hmot pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,630	47,97		174,13		0	
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE					4 817,81	0,00	4 817,81	0,000
											0
4	731/A 2	732111128	Rozdeľovač a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov	KUS	6,000	54,76		328,56	0,077	0,461	
5	731/A 2	732111140	Rozdeľovač a zberače - rúrkové hrdlá bez prírub DN 15	kus	6,000	5,14		30,84	0,060	0,36	
6	731/A 2	732111141	Rozdeľovač a zberače - rúrkové hrdlá bez prírub DN 20	kus	12,000	5,89		70,68	0,060	0,721	
7	731/A 2	732111411	Rozdeľovač a zberače - rúrkové hrdlá bez prírub DN 25	súb	6,000	6,61		39,66	0,034	0,201	
8	731/A 2	732219311	Montáž expanznej nádoby obj. 80 litr.	súb	1,000	27,58		27,58	0,001	0,001	
9	731/A 2	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného	súb	1,000	218,75		218,75	0,011	0,011	
10	S/S40	4843885500	Zásobníkový ohrievač vody s objemom do 300 l	ks	1,000	757,79		757,79	0,105	0,105	
11	S/S40	4843885501	Expanzná nádoba s membránou 80 l	ks	1,000	108,85		108,85	0,105	0,105	
12	731/A 2	732219314	Montáž akumulačnej nádoby obj. 300 litr.	súb	1,000	266,49		266,49	0,001	0,001	
13	S/S40	484890161	Akumulačná nádoba objemu 300 l.	ks	1,000	483,13		483,13	0,000	0	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01 Ústredné vykurovanie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
14	S/S40	484891110	Rozdeľovač/ zberač kombinovaný - dodávka	ks	1.000		169,55	169,55	0,000	0	
15	731/A 2	73211141	Montáž rozdeľovača - rozdeľovače a zberače Kombi	ks	1.000	37,43		37,43	0,034	0,034	
16	731/A 2	732111411	Montáž a dodávka rýchломontážnej sady G5/4" s čerpadlom a zmeňovacím ventílom	súb	1.000	646,58		646,58	0,034	0,034	
17	731/A 2	732111413	Montáž zmaďkovača filtra	súb	1.000	55,20		55,20	0,034	0,034	
18	S/S40	484891115	Malý zmaďkovač vody 14 - dodávka	ks	1.000		302,22	302,22	0,000	0	
19	731/A 2	998732202	Presun hmoty pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	1.265	35,43		44,64		0	
		732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				1 766,59	1 821,54	3 587,95	2,070	0
		733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
20	731/A 3	733190107	Tlačová skúška potrubia	m	425,000	0,42		178,50		0	
21	S/S40	38842001	T-kus odbočka a prietok redukované 20-16-16	kus	12,000		4,72	56,64	0,000	0,005	
22	S/S40	38842002	T-kus odbočka a prietok rozšírené 20-25-16	kus	12,000		5,10	61,20	0,000	0,005	
23	S/S40	38842003	Spojka redukovana 20-16	kus	2,000		4,42	8,84	0,000	0,001	
24	S/S40	38842004	Koleno 90° 16	kus	178,000		2,56	455,68	0,000	0,08	
25	S/S40	38842005	Koleno 90° 20	kus	30,000		2,90	87,00	0,000	0,014	
26	SJS40	38842006	Koleno 90° 25	kus	24,000		3,45	82,80	0,000	0,011	
27	SJS40	38842011	Rúrka 16,2	m	1,650		1,70	2,81	0,000	0,001	
28	SJS40	38842012	Rúrka flexi D 16	m	57,200		1,74	99,53	0,000	0,026	
29	SJS40	38842013	Rúrka flexi D 20	m	45,000		2,47	111,15	0,000	0,02	
30	SJS40	38842014	Rúrka flexi D 25	m	90,000		3,11	279,90	0,000	0,041	
31	SJS40	38842008	T-kus odbočka a prietok rovnaké 16	kus	16,000		3,31	52,96	0,000	0,007	
32	SJS40	38842009	T-kus odbočka redukované 20-16-20	kus	2,000		4,50	9,00	0,000	0,001	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OTĽKA

výkaz výmer / SO 01 Ústredné vykurovanie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť
33	S/S40	388420010	T-kus odbočka redukované 25-16-25	kus	20.000		4,19	83,80	0,000	0,009	
34	S/S40	388420011	T-kus odbočka redukované 20-20-16	kus	2.000		4,38	8,76	0,000	0,001	
35	S/S40	388420012	Priechod kolennový 25 - R 3/4	kus	12.000		6,92	83,04	0,000	0,005	
36	S/S40	388420016	Spoj pripojovací, skrútkový 16x2,2	kus	58.000		6,34	367,72	0,000	0,026	
37	783/A 1	783424140	Nátery kov. potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby dvojínás. so základným náterom	m	64.000	1,62		103,68	0,000	0,004	
38	731/A 3	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nizkotlakových DN 15	m	3.000	9,03		27,09	0,002	0,005	
39	731/A 3	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nizkotlakových DN 20	m	3.000	9,79		29,37	0,002	0,006	
40	731/A 3	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nizkotlakových DN 25	m	14.000	12,30		172,20	0,003	0,041	
41	731/A 3	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nizkotlakových DN 32	m	44.000	15,14		666,16	0,004	0,168	
42	731/A 3	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	64.000	0,42		26,88		0	
43	731/A 3	733151110	Montáž plastových potrubí vrátane spojok, kolien, redukcii	m	482,200	2,19		1 056,02	0,004	1,799	
44	713/A 4	713461111	Montáž izolačie tepel.potrubia a ohýbov skružami	m2	450,000	1,29		580,50	0,000	0,045	
45	P/PE	283771060	Izolácia potrubia	m	452,000		0,36	162,72		0	
		733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA		2 840,40	2 013,55	4 853,95		2,320	0	
		734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
46	731/A 4	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	29.000	0,79		22,91	0,000	0,001	
47	731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	kus	30.000	3,40		102,00	0,000	0,001	
48	731/A 4	734209116	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	kus	29.000	3,41		98,89	0,000	0,001	
49	731/A 4	734211113	Ventily odvzdušňovacie 1/2	kus	29.000	2,66		77,14	0,000	0,005	
50	731/A 4	734241219	Ventil guľový - páka 3/4'	kus	24.000	4,86		116,64	0,001	0,024	
51	731/A 4	734241224	Filter závitový 3/4'	kus	6.000	15,56		93,36	0,001	0,006	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek ORKA

výkaz výmer / SO 01 Ústredné vykurovanie

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotosť/Mj	Hmotnosť	Súť
52	731/A 4	734241228	Diel prípraviaci 4-cestn. pre radiátor VK rohový Rp 1,2 X G 3/4'	kus	58,000	11,90		690,20	0,001	0,059	
53	731/A 4	998734201	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	12,01		13,21		0	
	734		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY					1 214,35	0,00	1 214,35	0,100
	735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
54	731/A 5	735119140	Montáž vykurovacích telies doskových	kus	29,000	11,85		343,65	0,016	0,473	
55	S/S40	4845380550	Vykurovacie telieso doskové ocelové typ 21 VK (P,L) 600x1000 mm	ks	2,000			67,27	134,54	0,032	0,064
56	S/S40	4848953410	Vykurovacie telieso doskové ocelové 21 VK 600x1200 mm	ks	6,000	69,38		416,28	0,039	0,235	
57	S/S40	4848953420	Vykurovacie telieso doskové ocelové 21 VK 600 x 1400 mm	ks	1,000	78,37		78,37	0,046	0,046	
58	S/S40	4845374650	Vykurovacie telieso doskové ocelové 11 VK rozm. 600x1000 mm	ks	1,000	64,28		64,28	0,025	0,025	
59	S/S40	4845366780	Vykurovacie telieso doskové ocelové typ 11 VK rozm. v.600 mm dl. 1200 mm	ks	1,000	64,89		64,89	0,013	0,013	
60	S/S40	4845380500	Vykurovacie telieso doskové ocelové typ 22 VK rozm. 600x900 mm	ks	1,000	58,43		58,43	0,030	0,03	
61	S/S40	4845380550	Vykurovacie telieso doskové ocelové typ 22 VK rozm. 600x1000 mm	ks	6,000	81,89		491,34	0,032	0,192	
62	S/S40	4845366330	Vykurovacie telieso doskové ocelové typ 21 VK rozm. 400x600 mm	ks	1,000	47,69		47,69	0,008	0,008	
63	S/S40	4845380650	Vykurovacie telieso doskové ocelové typ 22 VK 600x1200 mm	ks	3,000	82,99		248,97	0,037	0,111	
64	S/S40	4845380750	Vykurovacie telieso doskové ocelové typ 22 VK rozm. 600x1400 mm	ks	1,000	92,18		92,18	0,042	0,042	
65	S/S40	4845395600	Vykurovacie telieso doskové ocelové typ 22 VK rozm. d=700 x v.900 mm	ks	1,000	66,31		66,31	0,033	0,033	
66	S/S40	4845375950	Vykurovacie telieso doskové ocelové typ 22 VK rozm. v. 900x 500 mm	ks	2,000	61,46		122,92	0,024	0,048	
67	S/S40	4845395550	Vykurovacie telieso doskové ocelové typ 22 VK rozm. 600x v. 900 mm	ks	3,000	63,18		189,54	0,033	0,099	
68	731/A 4	734241228	Diel prípraviaci rohový Rp 1,2 X G 3/4'	kus	29,000	5,85		169,65	0,001	0,029	
69	731/A 5	735162380	Halívica termostatická	ks	29,000	13,80		400,20	0,017	0,502	
70	S/S40	4848951010	Závesná konzola a opierka pre radiátory	súb	33,000	5,51		181,83		0	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01 Ústredné vykurovanie

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01 ELEKTROINŠTALÁCIA

Odborateľ:		Spracoval:									
Projektant:		Ks:									
Dodávateľ:		Dátum:									
Zákazka Nájomné bytové domy (objekt A – 6b.j.) OĽKA	výkaz výmer										
Objekt SO 01.1 BYTOVÝ DOM A - 6. b.j. OĽKA											
Časť: SO 01 ELEKTROINŠTALÁCIA											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sut'
			Práce HSV								
	9		OSTATNÉ PRÁCE								
			Vybúranie otvoru v murine lehl. plochy do 0, 09 m2 hr. do 150 mm, ~ 0,02600t		kus	7.000	6,84	47,88		0	0,175
1	13/B 1	971033331	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 100x100x50mm, - 0,03100t		kus	188.000	2,18	409,84		0	5,828
2	13/B 1	973031325	Vysekávanie rýh v akomkolvek murine teholovom na akomkolvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00300 t	m	814.900	1,39	1 132,71		0	1,630	
3	13/B 1	974031121	Vysekávanie rýh v akomkolvek murine teholovom na akomkolvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	203.100	1,53	310,74		0	0,812	
4	13/B 1	974031122	Vysekávanie rýh v teholovom murine do hĺbky 30 mm šírky do 100 mm	m	18.000	1,66	29,88		0	0,234	
5	13/B 1	974031134						1 931,05	0,00	1 931,05	0,000
	9		OSTATNÉ PRÁCE								
			Práce HSV					1 931,05	0,00	1 931,05	8,68
			Montážne práce								
	921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
6	1	210-294	Náter zemniaceho vedenia - prechod zo zeme	m	4.000	0,38			1,52	0	
			Rúrka ohýbná elektroinštaláčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	337.300	1,13			381,15	0	
7	1	210010002									
8	S/S30	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	337.300	0,44			148,41	0	
9	1	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	127.000	1,24			157,48	0	
10	S/S30	3450906510	Krabica KU 68-1901	kus	127.000	2,07			262,89	0	
11	1	210010312	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 97) kruhová	kus	61.000	3,00			183,00	0	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OLKA

Výkaz výmer / SO 01 ELEKTROINŠTALÁCIA

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'	
12	S/S30	3450910000	Krabica KO-97	kus	61.000		3,19	194,59		0		
13	1	921/M2	Osadenie lusterovej svorky vrátane zapojenia 3x4	kus	52.000	0,55		28,60		0		
14	1	921/M2	Muárske práce Vysekanie, zatnuvanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu veľkú	kus	7,000	9,07		63,49		0		
15	S/S20	2830137000	Svorka lusterová 6311-07	kus	52.000	0,61		31,72	0,000	0,001		
16	1	921/M2	Uzemňovacia pásovina oceľová, žiarivo zinkovaná ozn. 30x4 mm	m	16.000	0,49		7,84		0		
17	1	921/M2	Uzemňovacie vedenie v zemi Fe	m	55,800	1,04		58,03		0		
18	1	210800101	Kábel medený uložený pevné H 05 PR-F (CGLG) 300/500V 2x2,5	m	10.000	0,70		7,00		0		
19	1	921/M2	H 05 PR-F - 2Dx2,5 - čierne	m	10.000	1,57		15,70		0		
20	1	210-297	Kábel bezhalogénový uložený pevné N2XH 0,6/1,0 kV 3 x 1, 5	m	571,800	0,57		325,93		0		
21	S/S30	3410106900	Kábel/vodič pre pevné uloženie N2XH 0,6/1,0 kV - medený 3x1,5	m	571,800		0,84	480,31	0,000	0,057		
22	1	921/M2	Kábel medený uložený pevné N2XH 0,6/1,0 kV 3 x 2,5	m	611,500	0,58		354,67		0		
23	S/S30	3410104500	Kábel/vodič pre pevné uloženie N2XH 0,6/1,0 kV - medený 3x2,5	m	611,500		0,99	605,39	0,000	0,238		
24	S/S30	3410106700	Kábel/vodič pre pevné uloženie N2XH 0,6/1,0 kV - medený 5x6	m	207,600		3,64	755,66	0,000	0,035		
25	1	921/M2	Kábel uložený pevné N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	207,600	0,57		118,33		0		
26	S/S30	3410306000	EI. materiál - svorka WAGO 227-203, 3x0,5-2,5	ks	150,000		0,20	30,00		0		
27	1	921/M2	21081001	Silový kábel medený pevné uložený CYKY 3x1,5	m	71,500	0,62		44,33		0	
28	S/S30	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY 3x 1,5	m	71,500		0,62	44,33	0,000	0,011		
29	1	921/M2	Izolačná páska čierne 10m x19 mm typ FEK 10	kus	14,000	1,99		27,86	0,000	0		
30	1	921/M2	Izolačná páska zeleno-zlúta 10m x19 mm typ ZS10	kus	14,000	0,30		4,20	0,000	0		
31	S/S30	3410101	Uzemňovacia pásovina oceľová, žiarivo zinková ozn. 30x4 mm	kg	55,000		1,37	75,35		0		

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01 ELEKTROINŠTALÁCIA

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/mj	Hmotnosť	Súť
32	S/S30	341011	Štitok na označenie kábelového vývodu z PVC rozm. 4x8 cm (15-22 znak)	ks	70,000		1,07	74,90		0	
921/M2		210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	kus	12,000	1,69		20,28		0	
33	1	210220230	Označovací štitok kábelového vývodu	kus	70,000	0,50		35,00		0	
34	1	210220220	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	ks	4,000	24,58		98,32		0	
35	1	210220221		ks	1,000	9,82		9,82		0	
36	1	21022023	Meranie pri revíziah - meranie merného odporu pôdy	kus	1,000						
37	S/S30	3544238150	Bleskozvodný materiál (FeZn, Cu) a uzemňovací materiál - HR gultatina 8	KG	50,000	1,44		72,00	0,002	0,076	
38	S/S30	354411200	Bleskozvodný materiál (FeZn, Cu) a uzemňovací materiál - HR gultatina 10	KG	16,000	1,49		23,84	0,001	0,016	
39	S/S30	354418850	HR - Svorka SS	ks	12,000	0,80		9,60	0,000	0,003	
40	S/S30	3544112000	Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm	ks	2,000	1,28		2,56	0,001	0,002	
41	S/S30	3540300300	Zvodová tyč JP10	kus	2,000	15,40		30,80	0,002	0,003	
42	S/S30	3540404500	HR-Podpera PV 21	kus	18,000	3,30		59,40	0,001	0,015	
43	S/S30	3540406000	HR-Svorka SJ 01	ks	3,000						
44	S/S30	3544188600	Svorka k tyciam uchopovacím SJ 02 d25 mm	ks	16,000	1,04		16,64	0,000	0,007	
45	S/S30	354418850	Svorka SS b.p. 2 skr.	ks	9,000	0,35		3,15	0,000	0,002	
46	S/S30	3540406100	Svorka okapová, oceľová, žiarivo zinkovaná SO	ks	4,000	0,93		3,72		0	
47	S/S30	3540408300	Svorka skúšobná , ozn. SZ	ks	4,000	1,10		4,40		0	
48	S/S30	354418300	Uholník ochranný OU 2,0 m	ks	4,000	12,56		50,24	0,004	0,017	
49	S/S30	3544104000	Tyč zemniaca ZT 2000mm	kus	8,000	14,50		116,00	0,005	0,04	
50	S/S30	354040251	Uzemňovací vodič - oceľový, žiarivo zinkovaný ozn. D10	kg	14,300	1,29		18,45	0,001	0,014	
51	S/S30	354040252	Označovací štitok na zvody blz - oceľový, žiarivo zinkovaný	ks	4,000	0,38		1,52	0,001	0,004	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01 ELEKTROINŠTALÁCIA

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
52	SS30	3540200200	HR-Držák DJ 1		kus	4,000		5,54	22,16	0,001	0,002
53	SS30	3540402900	HR-Podpera PV 01		kus	12,000		2,14	25,68	0,000	0,002
54	SS30	3540404800	HR-Podpera PV 23		kus	29,000		2,80	81,20	0,000	0,006
55	SS30	3540402533	Smaltovaný štitok do 5 písmen 10x15 mm		ks	4,000		1,77	7,08	0,001	0,004
56	1	210191568	Ukončenie vodičov v rozvádzaci vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²		kus	138,000	0,56	77,28		0	
57	1	210191569	Ukončenie vodičov v rozvádzaci vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6,0 mm ²		kus	35,000	0,60	21,00		0	
58	1	210100259	Ukončenie celoplastových kábel zmlašť. zákllopou alebo páskou do 5 x 10 mm ²		kus	14,000	4,62	64,68		0	
59	1	210110041	Spinače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1		kus	32,000	3,38	108,16		0	
60	1	210110042	Spinač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpôlový - radenie 2		kus	6,000	3,90	23,40		0	
61	1	210110045	Spinač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krízový prep.- radenie 6		kus	12,000	4,42	53,04		0	
62	1	210110046	Spinač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krízový prep.- radenie 7		kus	5,000	4,42	22,10		0	
63	1	210110077	Montáž odsávacieho ventilátora		kus	6,000	3,54	21,24		0	
64	1	210111002	Zásvuka domová 10/16 A 250V 2P zapust. zapojenia vyhotovenie 2P + Z 2x zapojenie		kus	73,000	3,62	264,26		0	
65	1	2101110131	Montáž termostatu		kus	6,000	2,23	13,38		0	
66	1	34503191	RB - Rozvodnica - vyzbrojená		kus	6,000	343,59	2 061,54	0,000	0,001	
67	1	34503193	RSP - Rozvodnica - vyzbrojená		kus	1,000	337,68	337,68	0,000	0	
68	1	347030051	D+M Svietidlo žiarivkové 1x18W, IP 20 so snímačom pohybu + zdroj, ekvivalent UFO-1-F LED 10 W, IP 20, so snímačom pohybu		kus	1,000	27,02	27,02		0	
69	1	347030052	D+M Svietidlo žiarivkové 1x26W, IP 20 + zdroj - typ B, ekvivalent UFO-1-F LED 12 W, IP 20		kus	5,000	28,88	144,40		0	
70	1	347030055	D+M Svietidlo žiarivkové 1x18W, IP 20 + zdroj - typ A, ekvivalent UFO-1-F LED 10W, IP 20		kus	1,000	29,65	29,65		0	
71	1	921/M2	D+M Svietidlo žiarivkové 1x18W, IP 54 so snímačom pohybu + zdroj, ekvivalent UFO-1-F 10 W, IP 54, so snímačom pohybu		kus	1,000	30,45	30,45		0	
		347030058									

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6 bytových jednotiek OĽKA

VÝKAZ VÝMĚR / SO 01 ELEKTROINŠTAŘÁCIA

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA**výkaz výmer / SO 01 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení**

Odborateľ:		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ:		Dátum:								
Zákazka Nájomné bytové domy (objekt A – 6b.j.) OĽKA	výkaz výmer									
Objekt SO 01.1 BYTOVÝ DOM A - 6. b.j. OĽKA										
Cast: SO 01 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
			Montážne práce							
		922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ							
1	2	220280241	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach lištiach, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	69,700	0,95		66,22		0
2	2	22028001	Kábel SEKU 2 x 0,8 mm, Fe - uložený pod omietku, uložený do dŕžky , zasádrovanie	m	145,600	0,87		126,67		0
3	S/S30	341010011	Kábel koaxiálny , 75 Ohm VCEKY 75-4,8	m	112,000	0,78		87,36		0
4	S/S30	341010019	Kábel oznamovací, SYKFY 5x2x0,5 mm	m	69,700	0,99		69,00		0
5	2	22028005	Koaxiálny kábel ovŕjaný alebo opradený uložený v rúrke resp. lište, bez ukonč. a zapojenia	m	112,000	0,98		109,76		0
6	S/S30	341010021	Kábel telefónny SEKU, 2x0,8 mm	m	145,600	0,98		142,69		0
7	1	210110078	Montáž zvončeka vodotesného na stred. napätie 24-90 V, montáž, pripojenie a presúkanie	kus	6,000	5,01		30,06		0
8	1	210110080	Montáž elektrický ováľaného zámku do prípraveného otvoru (priestoru dverí) zapojenie, presúkanie funkcie	kus	1,000	5,15		5,15		0
9	1	210110076	Montáž tlačidlového zvončekového tabuľa do steny TZN 1 (9 tlačidiel , elektric. vrátnik)	kus	1,000	18,37		18,37		0
10	1	210110074	Montáž nastenného telef. prístroja s tlačidlom typ An 10 -a uvedenie prístroja do prevádzky	kus	6,000	6,92		41,52		0
11	S/S30	341010030	Elektrický zámok - 4FN	ks	1,000			12,06		0
12	S/S30	341010031	Domáci telefón	ks	6,000			25,09		0
13	S/S30	341010032	Zbernice pre modul EV a modul tlačidiel	ks	1,000			236,72		0
14	S/S30	341010039	Zásuvka RTV koncová	ks	6,000			18,40		0
15	S/S30	341010038	Telefónna zásuvka jednoduchá	ks	6,000			9,59		0

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01 Montáž oznamovacích, signalačných a zabezpečovacích zariadení

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 01 VZDUCHOTECHNIKA

Uchádzač je povinný oceniť každú položku, príom nie je možné uvedené položky zlučovať a oceňovať ich jednou jednotkovou cenou. Množstvá vypočítať na základe poskytnutých grafických a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska. Jednotkové ceny uviesť v € na 2 desatinné miesta, výsledné ceny jednotlivých položiek špecifikácie zaokrúhlit prikazom round tiež na 2 (dve) desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta!!!

Svojím podpisom potvrdzujem

Zhotovitek:

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 03 Komunikácie a spevnené plochy

Odborateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka Nájomné bytové domy (objekt A – 6b.j.) OĽKA
Objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy

výkaz výmer

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. č.	Geník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
Práce HSV											
ZEMNÉ PRÁCE											
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3											
1	1/A 1	122201102		m3	74.900	3.96		296,60	0		
2	1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k ceneám za lepivost horniny	m3	37.450	1.12		41,94	0		
3	1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	76.460	2.27		173,56	0		
4	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skladky do 100 m3	m3	62.900	0,99		62,27	0		
5	1/A 1	174101101	Zásyp zhľinutý jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov / bezpečnostný odstup	m3	12.000	4,93		59,16	0		
6	1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1.560	30,19		47,10	0		
1			ZEMNÉ PRÁCE		680,63	0,00		680,63	0,000	0	
ZÁKLADY											
7	11/A 1	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhodenie a odstránenie	m2	0,480	14,43		6,93	0,002	0,001	
8	11/A 1	274313511	Betón základových pásov, prostý tr.C 10/12,5	m3	0,175	91,81		16,07	2,377	0,416	
2			ZÁKLADY		23,00	0,00		23,00	0,420	0	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
Osadenie schodiskových stupňov - blokové schody do maltového lôžka a štrku											
9	11/A 1	434121417		m	10,000	33,40		334,00	0,032	0,318	
10	S/S70	59229013701	Blokové schody 1000*350*150 mm - dodávka	m	10,000	78,54		785,40	0		
4			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		334,00	785,40		1 119,40	0,320	0	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 03 Komunikácie a spevnené plochy

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť Mj	Hmotnosť	Sut'
		5	SPEVNENÉ PLOCHY								
11	221/A 1	564851111	Podklad zo štrukturálnej s rozpreštením a zhuňením, hr.po zhuňení 150 mm	m2	78,125	5,21		407,03	0,280	21,87	
12	221/A 1	564861111	Podklad zo štrukturálnej s rozpreštením a zhuňením, hr.po zhuňení 200 mm	m2	320,500	6,74		2 160,17	0,371	118,841	
13	221/A 1	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom - simelená zmes CBGD hrúbky 200 mm	m2	320,500	15,57		4 990,19	0,479	153,471	
14	221/A 1	577183126	Komunikácia z astaltového živčného krytu vrátane podkladných vrstiev a penetrácie, resp. alternatíva - zámková dlažba hr.80 mm vrátane podkladných vrstiev	m2	201,050	37,25		7 489,11	0,228	45,799	
15	221/A 1	596911223	Pokladka zámkovej dlažby pozemn. komunikácií hr. 60 mm do lôžka z kameniva tăženeho hr. do 40 mm - chodník	m2	70,750	16,55		1 170,91		0	
16	221/A 1	596911223	Kladenie zámkovej dlažby pozemn. komunikácií hr. 80 mm do lôžka z kameniva tăženeho hr. do 50 mm - spevnená plocha	m2	119,450	16,72		1 997,20		0	
17	S/S70	5921952840	Dlažba zámková hr. 6 cm SIVÁ	M2	72,165			14,93	1 077,42	0,138	9,959
18	S/S70	5921953050	Dlažba zámková hr. 8 cm SIVÁ	M2	121,839			16,81	2 048,11	0,184	22,418
		5	SPEVNENÉ PLOCHY					18 214,61	3 125,53	21 340,14	372,360
		9	OSTATNÉ PRÁCE								
19	221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	KUS	2,000	19,97		39,94	0,227	0,454	
20	S/S40	404135301	Stojan pre značku - stĺpik	KUS	2,000	43,87		87,74		0	
21	S/S40	404456030	Značka doprav informatívna reflexná - IP 13a - základný rozmer	KUS	1,000	41,62		41,62	0,005	0,005	
22	S/S40	404456040	Značka doprav informatívna reflexná - IP 16 - základný rozmer	KUS	1,000	41,62		41,62	0,005	0,005	
23	221/A 1	916311123	Osadenie cestného obrubníka bet. stojalého do lôžka z bet. t. C 12/15 s oporou	m	53,000	9,42		499,26		0	
24	221/A 1	916561111	Osadenie chodníkov. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	44,000	6,02		264,88	0,098	4,31	
25	S/S70	5921745000	Obrubník betónový cestný dl. 1000 mm v. 260 mm	KUS	54,590	9,17		500,59	0,097	5,295	
26	S/S70	5921745101	Obrubník betónový chodníkový 1000x200x50 mm	KUS	45,320	3,94		178,56	0,022	0,997	
		9	OSTATNÉ PRÁCE					804,08	850,13	1 654,21	11,070
		99	PRESUNY HMOT								

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek ORKA

výkaz výmer / SO 03 Komunikácie a spevnené plochy

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6 bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 05 Vodovodná pripojka + studňa

Odbereť:	Spracoval:										
Projektant:	Ks:										
Dodávateľ:	Dátum:										
Zákazka Nájomné bytové domy (objekt A – 6b.j.) OĽKA Objekt SO 05 Vodovodná pripojka + studňa	výkaz výmer										
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.c.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť
			Práce HSV								
		1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,090	140,73		1 842,16		0	
2	1/A 1	132201109	Hlbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivost horniny 3	m3	13,090	39,74		520,20		0	
3	1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	13,090	8,92		116,76		0	
4	1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	10,690	37,88		404,94		0	
5	1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením	m3	10,690	19,34		206,74		0	
6	1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou	m3	2,400	132,04		316,90		0	
7	S/560	583311830	Kamenivo l'ažené drobné frakcia - resp. alternatívna piesok	M3	2,800	42,53		119,08	1,670	4,676	
		1	ZEMNÉ PRÁCE		3 407,70	119,08	3 526,78		4,680	0	
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
8	271/A 1	894201111	Ossadenie stĺpov oplotenia a vzpier oplotenia do prostého betónu tr. C 8/10	m3	0,750	45,00		33,75		0	
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		33,75	0,00		33,75	0,000	0	
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
9	271/A 1	451572111	Léžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ľaženého 0-4 mm	m3	2,800	182,58		511,22	1,891	5,294	
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		511,22	0,00		511,22	5,290	0	
		8	POTRUBNÉ ROZVODY								

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 05 Vodovodná pripojka + studňa

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
10	S/S40	4266002400	Čerpadlo domácej vodárne	ks	1,000		120,00	120,00	0,057	0,057	
11	S/S40	4266250250	Automatická domáca vodáreň s expanznou nádobou Q=1m ³ /h, H=55 m (objem nádoby 150 l)	ks	1,000		156,00	156,00	0,057	0,057	
12	S/S70	5922587100	Dodávka a osadenie studničný kryt	KUS	1,000		16,00	16,00	0,528	0,528	
13	271/A 1	857242121	Montáž llatin, tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 50 kus	KUS	2,000	63,14		126,28	0,001	0,002	
14	S/S20	2865100200	HDPE lemový nákužok 50	KUS	2,000		11,34	22,68	0,000	0	
15	271/A 1	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	16,000	1,78		28,48		0	
16	S/S20	2861129500	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody PE 100 /PN 10 63x3,8KL	m	16,000		14,47	231,52	0,001	0,011	
17	271/A 1	879172199	Priplatok k cene za montáž vodovodných pripojok DN od 32 do 80	kus	1,000	84,66		84,66	0,000	0	
18	271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	16,000	15,35		245,60		0	
19	271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	16,000	3,39		54,24		0	
20	271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúšbach DN do 300	kus	2,000	1 143,78		2 287,56	0,021	0,042	
21	S/S30	341010299	Vodič Fežn D 12 mm - vynáradávací	m	16,500		6,47	106,76		0	
22	721/A 4	724221151	Studňa - kompl.	súb	1,000	145,00		145,00	0,085	0,085	
23	721/A 4	724221152	Domová vodáreň s ponorným čerpadlom bez potrubia - dodávka	súb	1,000	85,00		85,00	0,085	0,085	
24	721/A 2	732460120	Montáž čerpadla so zásobníkom vody pre primárny zdroj - studňe	kus	1,000	50,00		50,00		0	
		8	POTRUBNÉ ROZVODY				3 106,82	652,96	3 759,78	0,870	0
		9	OSTATNÉ PRÁCE								
25	R/R 0	20	Výyčenie stavby - geodetické práce	HOD	3,000	89,82		269,46		0	
26	R/R 0	28	Porealizačné zameranie	HOD	3,000	90,14		270,42		0	
		9	OSTATNÉ PRÁCE				539,88	0,00	539,88	0,000	0
		99	PRESUNY HMOT								

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6. bytových jednotiek OľKA

výkaz výmer / SO 05 Vodovodná prípojka + studňa

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť'
27	15/A 2	998142261	Presun hmot pre obj vodovodov a studni	t	4,704	35,55		167,23		0	
	99		PRESUNY HMOT			167,23	0,00	167,23		0,000	0
			Práce HSV		7 736,60	772,04	8 538,64		10,840	0	
			Práce PSV								
767			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
28	R/R 0	76710-001	Oplotenie z poplastovaného plechu s brámkou vrátane stĺpikov a vzpier a upevňovacích a napinacích prvkov - komplet vrátane montáže	kpl	1,000	150,00		150,00		0	
	767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
			Práce PSV		150,00	0,00	150,00		0,000	0	
			Montážne práce								
946			M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
29	946/M4	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	16,000	2,51		40,16		0	
	30	SIS20	Fólia červená v m	m	16,000	3,29	52,64	0,000	0,003		
	946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
			Montážne práce								
			Celkom v EUR		7 956,76	824,68	8 781,44		10,840	0	

Pokiaľ je v zadávacích dokladoch uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknutý výrobok od iného výrobcu (ekvivalentný výrobok), pričom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie) technické parametre a vlastnosti, ako majú výrobky uvedené v týchto zadávacích dokladoch. Ak sa takýto konkrétny prípad vyskytuje, tak len z dôvodu určenia/stanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, pričom nebolo možné túto skutočnosť opísat iným vhodnejším vyčerpanoumičkami.

Udádzač je povinný pri každom ním ponúkanom výrobku uviesť/doplniť do tabuľky špecifikácie položiek daného fakturačného celku výrobcu, konkrétny obchodný názov výroby, ako aj katalógové číslo ponúkaného výroby podľa katalógu výrobcu.
Vpisovaný text výrazne odlišiť od pôvodného textu (napr. červená farba).

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA výkaz výmer / SO 05 Vodovodná prípojka + studňa

výkaz výmer / SO 05 Vodovodná prípojka + studňa

Svojím podpisom potvrdzujem, že pri vyplňaní formulára špecifikácie položiek, som sa riadil vyššie uvedenými pokynmi.

V Prešove, dňa 11.1.2021

הוּא הַמְּלֵךְ

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek Oľka

výkaz výmer / SO 06 Kanalizačná splašková pripojka

Dodávateľ:
Zákazka Nájomné bytové domy (objekt A - 6b.j.) Oľka
Objekt SO 06 Kanalizačná splašková pripojka

výkaz výmer

Oberateľ:
Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:
Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Genník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť			
		1	Práce HSV	ZEMNÉ PRÁCE									
		1	ZEMNÉ PRÁCE										
1	1/A 1	132101201	Výkop rýhy do 100 m3	m3	12,320	22,36			275,48	0			
2	1/A 1	132201209	Pripliatok k cennám hlbienia rýh za lepivost horniny 3	m3	12,320	2,17			26,73	0			
3	1/A 1	151101102	Pájenie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, priložné	m2	10,500	15,81			166,01	0,001			
4	1/A 1	151101112	Odstrihanie paženia rýh pre podzemné vedenie, priložné	m2	10,500	9,08			95,34	0			
5	1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,320	4,74			58,40	0			
6	1/A 1	167101101	Nakladanie neuťahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,270	17,18			193,62	0			
7	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skladky do 100 m3	m3	12,320	2,06			25,38	0			
8	1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením - zásyp rýh	m3	9,270	8,85			82,04	0			
9	1/A 1	175101102	Osyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,050	60,06			63,06	0			
10	1/A 1	175101202	Osyp objektu sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,000	75,19			150,38	0			
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 136,44	0,00		1 136,44	0,010	0			
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
11	271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kamenniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,050	84,54			88,77	1,891			
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			88,77	0,00		88,77	1,985	0			
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							1,990	0			

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť
12	271/A 3	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 200	m	11,500	2,09		24,04	0,000	0	
13	271/C 1	899401411	Úprava na potrubí - vsadenie tvarovky	kus	2,000	14,45		28,90	0,017	0,034	
14	S/S20	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrndlom 200x 4,5x1000mm	kus	11,500		24,58	282,67	0,005	0,056	
15	271/A 3	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým kružkom v otv. výkope presuviek DN 200	kus	6,000	11,08		66,48	0,000	0	
16	S/S20	2864201200	Prechody, kolenná, spojky	kus	6,000		19,31	115,86	0,002	0,01	
17	271/A 3	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	11,500	4,62		53,13		0	
18	271/A 3	894431153	Montáž kanalizačnej revíznej šachty	kus	2,000	83,95		167,90	0,000	0	
19	271/A 1	899104111	Osadenie poklopu	kus	2,000	48,94		97,88	0,006	0,013	
20	S/S50	5524211010	Kanalizačná sádza komplet s poklopom	kus	2,000	1 078,71		2 157,42	0,021	0,041	
		8	POTRUBNÉ ROZVODY			2 555,75	398,53	2 994,28	0,150	0	
		9	OSTATNÉ PRÁCE								
21	R/R 0	20	Výkýčenie stavby - geodetické práce	HOD	7,500	40,63		304,73		0	
22	R/R 0	28	Porozlizacné zamieranie	HOD	7,500	40,73		305,48	0		
		9	OSTATNÉ PRÁCE			610,21	0,00	610,21	0,000	0	
		99	PRESUNY HMÔT								
23	271/A 1	998276101	Presun hmôt prie rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo skloplast. v otvorenom výkope	t	2,148	71,69		153,99	0	0	
		99	PRESUNY HMÔT					153,99	0,00	0,000	0
			Práce HSV			4 585,16	398,53	4 983,69	2,150	0	
			Celkovo v EUR			4 585,16	398,53	4 983,69	2,150	0	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6 bytových jednotiek ORKA

výkaz výmer / SO 06 Kanalizačná splašková prípojka

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
Pokiaľ je v zadávacích dokladoch uvedený konkrétny výrobok alebo výrobok uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknutý výrobok od iného výrobcu (ekvivalentný výrobok), pričom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie) technické parametre a vlastnosti, ako majú výrobky uvedené v týchto zadávacích dokladoch. Ak sa takýto konkrétny prípad vyskytuje, tak len z dôvodu určenia/stanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, pričom nebolo možné túto skutočnosť opísat iným vhodnejším vyčerpávajúcim spôsobom.										
Uchádzač je povinný pri každom ním ponúkanom výrobku uviesť/doplniť do tabuľky špecifikácie položiek daného fakturačného celku výrobcu, konkrétny obchodný názov výrobku, ako aj katalógové číslo ponúkaného výrobku podľa katalógu výrobcu.										
Uchádzač text výrazne odlišíť od pôvodného textu (napr. červená farba).										
Uchádzač je povinný oceniť každú položku, pričom nie je možné uvedené položky zlúčovať a oceňovať ich jednou jednotkovou cenou. Množstvá vypočítať na základe poskytnutých grafických a textových príloh k súťažným podkladom a obhľadky staveniska. Jednotkové ceny uviesť v € na 2 desatinné miesta, výsledné ceny jednotlivých položiek špecifikácie zaokrúhlit prikazom round tiež na 2 (dve) desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta!!!										
Svojím podpisom potvrdzujem, že pri vypĺňaní formulára špecifikácie položiek, som sa riadil výšie uvedenými pokynmi.										
V Prešove, dňa 11.11.2021										
Zhotoviteľ:										

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6 bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 07 Kanalizačná dažďová prípojka

Odborateľ:		Spracoval:								
Projektant:	Ks:									
Dodávateľ:	Dátum:									
Zákazka Nájomné bytové domy (objekt A – 6b.j.) OĽKA										
Objekt SO 07 Kanalizačná dažďová prípojka	výkaz výmer									
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
			Práce HSV							Sut'
		1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnáním dna. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,375	1,34		4,52		0
2	1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,375	25,99		87,72		0
3	1/A 1	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,840	14,49		519,32		0
4	1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,590	23,31		176,92		0
5	1/A 1	132201209	Priplatok k cennám hĺbenia rýh za lepivosť horniny 3	m3	35,840	0,81		29,03		0
6	1/A 1	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, priložné do 4 m	m2	7,800	5,88		45,86	0,001	0,007
7	1/A 1	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, priložné hĺbky do 4 m	m2	7,800	3,35		26,13		0
8	1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	43,430	1,75		76,00		0
9	1/A 1	167101101	Nakladanie neuhápnutého výkopu z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	43,430	6,30		273,61		0
10	1/A 1	175101102	Obsyp objektu sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	33,200	22,06		732,39		0
11	1/A 1	175101202	Obsyp objektu sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,030	27,62		194,17		0
12	1/A 1	177101201	Uloženie sypaniny na skladky do 100 m3	m3	43,430	0,77		33,44		0
		1	ZEMNÉ PRÁCE					2 199,11		0,010
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	271/A 1	451572111	Läžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného (až 0,4 mm	m3	3,200	30,96		99,07	1,891	6,05

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6-bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 07 Kanalizačná dažďová prípojka

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Súť'
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			99,07	0,00	99,07		6,050	0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY									
14	271/A 3	8771313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	11,500	0,87		10,01	0,000	0	
15	S/S20	2861102200	Kanalizačná rúra PVC-U hladká s hrdlom 160x4x1000 mm	kus	11,730		8,06	94,54	0,003	0,04	
16	271/A 3	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	32,000	0,88		28,16	0,000	0	
17	S/S20	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x4,5x1000mm	kus	32,640		9,06	295,72	0,005	0,158	
18	S/S20	2864201200	PVC-U prechodka kanalizačná 200	kus	2,000		7,08	14,16	0,002	0,003	
19	271/A 3	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	kus	8,000	3,30		26,40	0,000	0	
20	S/S20	2862103100	Tvarovky, spolky, odbočky	kus	6,000		8,19	49,14	0,002	0,01	
21	271/A 3	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	kus	4,000	3,72		14,88	0,000	0	
22	S/S20	2862103600	Tvarovky DN200	kus	4,000		12,03	48,12	0,002	0,007	
23	S/S70	5922961560	Lapač stresních splavien - bet dvojdelený bez zápac. uzáv. s výškou PVC, košom na nečistoty v. 640 mm	ks	6,000		88,21	529,26		0	
24	271/A 3	892351000	Skliška tesnosti kanalizácie do D 200	m	43,500	1,68		73,08		0	
25	271/A 3	894431153	Montáž kanalizačnej revíznej šachty PVC	kus	2,000	34,57		69,14	0,000	0	
26	S/S20	2860007520	Dodávka revíznej šachty	kus	2,000		370,39	740,78	0,040	0,08	
27	S/S50	5524211010	Poklop okruhly kanalizačný komplet	kus	2,000		31,34	62,68	0,021	0,041	
28	271/A 1	899104111	Osadenie poklopu	kus	2,000	25,77		51,54	0,006	0,013	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			273,21	1 834,40	2 107,61		0,350	0	
9		OSTATNÉ PRÁCE									
29	R/R 0	20	Vyvýšenie stavby - geodetické práce	HOD	10,000	15,00		150,00		0	
30	R/R 0	28	Porealizačné zameranie	HOD	10,000	15,19		151,90		0	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 07 Kanalizačná diaľková pripojka

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť
9		9	OSTATNÉ PRÁCE					301,90	0,00	301,90	0,000
	99		PRESUNY HMOT								0
31	271/A 1	998276101	Presun hmot pre rúrové vedenie hiberné z rúr z plast., hmot alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,409	26,57		170,29	170,29	0	
	99		PRESUNY HMOT					170,29	0,00	170,29	0,000
			Práce HSV								0
			Celkom v EUR					3 043,58	1 834,40	4 877,98	6,410
								3 043,58	1 834,40	4 877,98	6,410
											0

Pokiaľ je v zadávacích dokladoch uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknutý výrobok od iného výrobcu (ekvivalentný výrobok), pričom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie) technické parametre a vlastnosti, ako majú výrobky uvedené v týchto zadávacích dokladoch. Ak sa takyto konkrétny prípad vyskytuje, tak len z dôvodu určenia/stanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, pričom nebolo možné túto skutočnosť opísť iným vhodnejším vyčerpávajúcim spôsobom.

Uchádzač je povinný pri každom ním ponúkanom výrobku uviesť/doplniť do tabuľky špecifikácie položiek daného fakturačného celku výrobca, konkrétny obchodný názov výrobku, ako aj katalógové číslo ponúkaného výrobcu podľa katalógu výrobcu.
Vpisovaný text výrazne odlišíť od pôvodného textu (napr. červená farba).

Uchádzač je povinný oceniť každú položku, pričom nie je možné uvedené položky zlučovať a ocenovať ich jednou jednotkovou cenou. Množstvá vypočítať na základe poskytnutých grafických a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska. Jednotkové ceny uviesť v € na 2 desatinné miesta, výsledné ceny jednotlivých položiek špecifikácie zaokruhliť príkazom round tiež na 2 (dve) desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta!!!

Svojim podpisom potvrdzujem, že pri vypĺňaní formulára špecifikácie položiek, som sa riadil výšie uvedenými pokynmi.

V Prešove, dňa 11.1.2021

Zhotoviteľ:

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 08.1 Prínaika NN

Odberateľ:	Spracoval:										
Dodavateľ:	Ks:										
Projektant:	Dátum:										
Základna Nájomné bytové domy (objekt A – 6b.j.) Oľka	výkaz výmer										
Objekt SO 08.1 Pripojka NN											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
			Montážne práce								
		921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	921/M2	210010005	Rúrka tuhá elektroinštalačná 32 mm	m	4,000	0,60		2,40		0	
2	S/S30	3457106400	Rurka inštalačná tuhá na stlp	m	4,000	0,49		1,96	0,001	0,0044	
3	S/S30	3450722800	Chraňička HDPE/LDPE kábelová ohybná	m	36,000	0,68		24,48		0	
4	921/M2	2101013611	NN koncovky na káble s plastov. a papierovou izoláciou do 1kV (4-35 mm)	ks	4,000	1,27		5,08		0	
5	921/M2	210900053	Kábel hliníkový silový AKYK 4x25	m	36,000	0,89		32,04		0	
6	S/S30	3410206500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AKYK 4x25	m	36,000	1,10		39,60		0	
7	921/M2	210950201	Pripliatok na zatláhanie kábov, väčšia kábla do 0,75 kg	m	36,000	0,14		5,04		0	
8	921/M2	210010001	Rúrka ochranná z PE, novodru , do 47 mm	m	36,000	0,52		18,72		0	
9	921/M2	213290150	Drobne elektroinštaláčné práce	hod	3,000	5,36		16,08		0	
10	921/M2	213291100	Spracovanie východiskovej revízie	hod	4,000	7,27		29,08		0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							108,44	66,04	174,48	0,000
946	M-46 ZEMINÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH										
11	946/M4	460200164	Hĺbenie kábovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hľbokej, v zemine triedy 4	m	32,000	5,63		180,16		0	
12	946/M4	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm	m	36,000	0,23		8,28		0	
13	S/S20	2830002000	Fólia červená v m	m	36,000	0,30		10,80		0,008	

Rozpočet NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A 6.bytových jednotiek OĽKA

výkaz výmer / SO 08.1 Prípojka NN